

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Korytarz - parter</b>			
1 d.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		42	m2	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		2	m2	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
4 d.1	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem	m2		
		42	m2	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
5 d.1	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych	m2		
		42	m2	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
6 d.1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z desek nie otynkowanych - panele plastikowe - analogia	m2		
		116,20	m2	116,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,200</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 0405-02	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew	m2		
		116,20	m2	116,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,200</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyty K-G p.poż - analogia	m2		
		116,20	m2	116,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,200</b>
9 d.1	Kalkulacja własna	Tynki elewacyjne z betonu architektonicznego	m2		
		116,20	m2	116,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,200</b>
10 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - panele winylowe o gr. całkowitej 5mm - (4mm SPC rdzeń + 1mm podkład IXPE) warstwa ścieralna 20mil/0,50mm klasa 32-AC4 V-fuga, powłoka UV ceramiczna - wzmocniona wytrzymałość i wysoka estetyka. Kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem - analogia	m2		
		42,00	m2	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy plastikowe - analogia	m		
		43,10	m	43,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,100</b>
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - przeznaczone do renowacji - 9sztuk (ościeżnica wraz ze skrzydłem) - analogia	m2		
		2,05 * 0,90 * 9	m2	16,605	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,605</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Korytarz - II piętro</b>			
13 d.2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		35,60	m2	35,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,600</b>
14 d.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		2	m2	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15 d.2	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
16 d.2	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem	m2		
		35,60	m2	35,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,600</b>
17 d.2	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych	m2		
		35,60	m2	35,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,600</b>
18 d.2	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych desek nie otynkowanych - panele plastikowe - analogia	m2		
		87,52	m2	87,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,520</b>
19 d.2	KNR-W 4-01 0405-02	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew	m2		
		87,52	m2	87,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,520</b>
20 d.2	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyty K-G p.poż - analogia	m2		
		87,52	m2	87,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,520</b>
21 d.2	Kalkulacja własna	Tynki elewacyjne z betonu architektonicznego	m2		
		87,52	m2	87,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,520</b>
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - panele winylowe o gr. całkowitej 5mm - (4mm SPC rdzeń + 1mm podkład IXPE) warstwa ścieralna 20mil/0,50mm klasa 32-AC4 V-fuga, powłoka UV ceramiczna - wzmocniona wytrzymałość i wysoka estetyka. Kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem - analogia	m2		
		35,60	m2	35,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,600</b>
23 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy plastikowe - analogia	m		
		42,00	m	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
24 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - przeznaczone do renowacji - 11 sztuk (ościeżnica wraz ze skrzydłem) - analogia	m2		
		2,05 * 0,90 * 11	m2	20,295	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,295</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie Skarbnika</b>			
25 d.3	KNR-W 4-01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		7,30	m2	7,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,300</b>
26 d.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		7,30	m2	7,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,300</b>
27 d.3	KNR-W 2-02 1022-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,05 * 4	m2	7,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,380</b>
28 d.3	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie urządzenia klimatyzacji wraz z grzejnikami aluminiowymi wys. 800mm	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29 d.3	KNR 4-01 0804-07	Demontaż paneli podłogowych (parkiet) - analogia	m2		
		67,20	m2	67,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,200</b>
30 d.3	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem	m2		
		67,20	m2	67,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,200</b>
31 d.3	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych	m2		
		67,20	m2	67,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,200</b>
32 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - panele winylowe o gr. całkowitej 5mm - (4mm SPC rdzeń + 1mm podkład IXPE) warstwa ścierna 20mil/0,50mm klasa 32-AC4 V-fuga, powłoka UV ceramiczna - wzmocniona wytrzymałość i wysoka estetyka. Kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem - analogia	m2		
		67,20	m2	67,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,200</b>
33 d.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy plastikowe - analogia	m		
		56,12 + 22,08	m	78,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,200</b>
34 d.3	Kalkulacja własna	Zmiana miejsca posadowienia panela natynkowego (lampa sufitowa)	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		59,31 + 58,78 + 92,31	m2	210,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>210,400</b>
36 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie ścian i sufitów - analogia	m2		
		226,11 + 62	m2	288,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,110</b>
37 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		15,56 + 15,29 + 32,52	m2	63,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,370</b>
38 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,72 + 29,03 + 14,46 + 29,03 + 30,76 + 29,03 + 31 + 31	m2	209,030	
				RAZEM	<b>209,030</b>
39 d.3	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	<b>31,000</b>
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie Sekretarz</b>			
40 d.4	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		15,56 + 15,29 + 32,52	m2	63,370	
				RAZEM	<b>63,370</b>
41 d.4	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem	m2		
		63,370	m2	63,370	
				RAZEM	<b>63,370</b>
42 d.4	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych	m2		
		15,56 + 15,29 + 32,52	m2	63,370	
				RAZEM	<b>63,370</b>
43 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - panele winylowe o gr. całkowitej 5mm - (4mm SPC rdzeń + 1mm podkład IXPE) warstwa ścierna 20mil/0,50mm klasa 32-AC4 V-fuga, powłoka UV ceramiczna - wzmocniona wytrzymałość i wysoka estetyka. Kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem - analogia	m2		
		15,56 + 15,29 + 32,52	m2	63,370	
				RAZEM	<b>63,370</b>
44 d.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwa plastikowa - analogia	m		
		56,12	m	56,120	
				RAZEM	<b>56,120</b>
45 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		59,31 + 58,78 + 92,31	m2	210,400	
				RAZEM	<b>210,400</b>
46 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie ścian i sufitów - analogia	m2		
		59,31 + 58,78 + 92,31 + 15,72	m2	226,120	
				RAZEM	<b>226,120</b>
47 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		15,56 + 15,29 + 32,52	m2	63,370	
				RAZEM	<b>63,370</b>
48 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		14,72 + 29,03 + 14,46 + 29,03 + 15,72 + 30,76 + 29,03	m2	162,750	
				RAZEM	<b>162,750</b>
<b>5</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
49 d.5	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		23,76 + 42,21	m2	65,970	
				RAZEM	<b>65,970</b>
50 d.5	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem	m2		
		65,970	m2	65,970	
				RAZEM	<b>65,970</b>
51 d.5	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych	m2		
		65,970	m2	65,970	
				RAZEM	<b>65,970</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		56,93	m <sup>2</sup>	56,930	
				RAZEM	<b>56,930</b>
53 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów - analogia	m <sup>2</sup>		
		56,93	m <sup>2</sup>	56,930	
				RAZEM	<b>56,930</b>
54 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		56,93	m <sup>2</sup>	56,930	
				RAZEM	<b>56,930</b>
55 d.5	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m <sup>2</sup>		
		211,35	m <sup>2</sup>	211,350	
				RAZEM	<b>211,350</b>
56 d.5	Kalkulacja własna	Tynki elewacyjne z betonu architektonicznego	m <sup>2</sup>		
		211,35	m <sup>2</sup>	211,350	
				RAZEM	<b>211,350</b>
57 d.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - panele winylowe o gr. całkowitej 5mm - (4mm SPC rdzeń + 1mm podkład IXPE) warstwa ścierna 20mil/0,50mm klasa 32-AC4 V-fuga, powłoka UV ceramiczna - wzmocniona wytrzymałość i wysoka estetyka. Kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem - analogia	m <sup>2</sup>		
		42,21	m <sup>2</sup>	42,210	
				RAZEM	<b>42,210</b>
58 d.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwa plastikowa - analogia	m		
		24,90	m	24,900	
				RAZEM	<b>24,900</b>
59 d.5	TZKBNK XI 0805-96	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową - panele winylowe o gr. całkowitej 5mm - (4mm SPC rdzeń + 1mm podkład IXPE) warstwa ścierna 20mil/0,50mm klasa 32-AC4 V-fuga, powłoka UV ceramiczna - wzmocniona wytrzymałość i wysoka estetyka. Kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem - analogia	m <sup>2</sup>		
		23,76	m <sup>2</sup>	23,760	
				RAZEM	<b>23,760</b>
60 d.5	TZKBNK XI 0806-97	Ułożenie krawężnika schodowego z PCV	m		
		43,20	m	43,200	
				RAZEM	<b>43,200</b>
61 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - przeznaczone do renowacji - 5sztuk (ościeżnica wraz ze skrzydłem) - analogia	m <sup>2</sup>		
		2,05 * 0,90 * 5	m <sup>2</sup>	9,225	
				RAZEM	<b>9,225</b>
<b>6</b>		<b>Inne</b>			
62 d.6	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż nowych włączników i gniazdek elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
63 d.6	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>
64 d.6	Kalkulacja własna	Uprzątnięcie terenu budowy	kpl		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
65 d.6	Kalkulacja własna	Wynoszenie, wnoszenie i ustawianie mebli biurowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
66 d.6	Kalkulacja własna	Zakup i montaż tablic informacyjnych na ścianę - wielkość 30x20 materiał - dibond szczotkowany z otworami na dystanse, dystanse metalowe (kpl. 4szt/tabliczka), napisy - folia kolor grafit, opracowanie wzoru + poprawki	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>