

UWAGI:

1. Sieci układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. zagęszczonej IS 90% lub na rodzimych piaskach budujących dno wykopu na odcinkach gdzie to ma miejsce. Obsyp boczny wyprowadzony 30 cm ponad wierzch rury zagęścić do IS 95%.
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.
3. Przy skrzyżowaniu proj. sieci z kablami energetycznymi nN lub kablami oświetleniowymi należy założyć na kable rury ochronne dwudzielne typu PS ø110 A PS wg. rozwiązania szczegółowego.
4. Przy skrzyżowaniu proj. sieci z kablami energetycznymi SN należy założyć na kable rury ochronne dwudzielne typu PS ø160 A PS wg. rozwiązania szczegółowego.
5. Miejsce skrzyżowania kabli telekomunikacyjnych z proj. sieciami należy zabezpieczyć zakładając na kable rury ochronne dwudzielne typu PS ø110 A PS wg. rozwiązania szczegółowego.
6. Przy zbliżeniach proj. sieci do słupów energetycznych należy słupy zabezpieczyć np. podeprzeć je palami drewnianymi na czas budowy.
7. W miejscu skrzyżowania z gazociągiem zabezpieczyć wodociąg zgodnie ze schematem szczegółowym.
8. W trakcie realizacji sieci zabezpieczyć obiekty zlokalizowane w ich bezpośredniej bliskości.
9. Istniejące głębokości uzbrojenia krzyżującego się z proj. wodociągiem poprzedzić w terenie wykopami kontrolnymi.

WYKONAWCA : USŁUGI INŻYNIERYJNE, Grzegorz Kowalczuk
ul. Częstochowska 118A, 42 - 440 GIEBŁO

Projektował: inż. Zbigniew Żak	Upr. budowla. 573/78	INWESTOR : ZGK w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec	Stadium: PB + W
Sprawdził: mgr inż. Robert Konderak	Upr. budowla. SLK/0626/ PWOS/04	Temat: Budowa wodociągu rozdzielczego PE∅125[mm] oraz odcinków przyłączy wodociągowych PE∅32[mm] w miejscowości Ogrodzieniec w rejonie ul. Szkolnej.	Branża: Sanitarna
Opracował: mgr inż. G.Kowalczuk	Upr. budowla. SLK/1603/ OWOS/07	Temat: Profile podłużne przyłączy wodociągowych.	Nr rysunku: 3
			Data: 09.2016
			skala 1:100/100