




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013

AP.271.1.8.2011
Znak sprawy AP.27.1.2011

Ogrodzieniec 21.04.2011 r.

SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Poprawę jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone do przetargu pytania i składa następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej (załączenie zestawienia stolarki dla zadania Obiekt 3: Zespół Szkolno- Przedszkolny Ogrodzieniec).

Odpowiedź

Dokumentacja techniczna dla obiektu – w teczce pn: „Projekt budowlany docieplenie i kolorystyka” zawiera zestawienie wymienianej stolarki. Jednak zestawienie to obejmuje również stolarkę już wymienioną w ostatnich latach.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że do oferty należy uwzględnić ilości stolarki przyjęte w przedmiarach robót. Szczegółowe parametry wymiany stolarki opisano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do dokumentacji dla Obiektu. Dla prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca wizje w terenie.

Pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej (podanie parametrów stolarki dla zadania Obiekt 4: Szkoła Podstawowa w Gieble).

Odpowiedź

Dokumentacja techniczna dla obiektu – teczka pn: „Docieplenie przegród zewnętrznych budynku Szkoły wraz z kolorystyką” rysunek 5 zawiera zestawienie wymienianej stolarki.

Zamawiający informuje, że do oferty należy uwzględnić ilości stolarki przyjęte w przedmiarach robót.

Szczegółowe parametry stolarki opisano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do dokumentacji dla Obiektu.

Pytanie nr 3

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej (załączenie zestawienia stolarki dla zadania Obiekt 5: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu)

Odpowiedź

Dokumentacja techniczna dla obiektu – teczka pn.: „Przebudowa dachu i klatki schodowej w budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu” rysunek 11 zawiera wykaz stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany. Pozostała stolarka na obiekcie została już wymieniona w latach poprzednich. Ponadto Specyfikacja techniczna robót budowlanych ST-01.05 - stolarka okienna i drzwiowa opisuje wymagane parametry stolarki.

Pytanie nr 4

W przedmiarze dla części nr 5 w instalacji c.o. są tylko pozycje dot. montażu rurociągów. Prosimy o wyjaśnienie czy to cały zakres robót na instalacji c.o. ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że grzejniki i zawory zostały już wykonane. W związku z tym prosimy o usunięcie niepotrzebnych pozycji nr 127 - 131 z przedmiaru „roboty demontażowe instalacji c.o.”. Pozostałe pozycje przedmiaru są kompletne.

Pytanie nr 5

Prosimy o załączenie zestawienia wraz z rysunkami stolarki okiennej dla budynku w części nr 3.

Odpowiedź

Odpowiedź jak na pytanie nr 1

Pytanie nr 6

Proszę o wykaz obowiązujących przedmiarów. W szczególności czy przedmiar dotyczący zadania numer 5 „SPZOZ Ogrodzieniec” znajdujący się w katalogu ST o nazwie „przych ogrodz cz instprzedm.pdf” jest przedmiarem obowiązującym.

Odpowiedź

Wykaz obowiązujących przedmiarów dla Obiektu nr 5 znajduje się w katalogu „przedmiary” dla tego obiektu. Przedmiar w katalogu ST o nazwie „przych.ogrodz cz instapzedm” jest nieaktualny.

Pytanie nr 7

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, wyposażenie techniczne i zatrudniające przeszkolonych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest. Zamawiający w Zamówieniu zawarł część dotyczącą usuwania materiałów zawierających azbest. Zgodnie z prawem Zamawiający winien żądać od wykonawców pozwolenia na wytwarzanie i demontaż odpadów zawierających azbest, jednakże w SIWZ Zamawiający nie zawarł informacji o dokumentach jakie mają przedstawić Oferenci potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień, wiedzy i doświadczeniu w demontażu materiałów zawierających azbest. Proszę o uzupełnienie SIWZ.

Odpowiedź

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest nie są głównym przedmiotem niniejszego zamówienia i nie występują na każdym obiekcie. Oferent przystępujący do przetargu winien sporządzić ofertę zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Odpowiednie przepisy regulują, jakie prace mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, wyposażenie techniczne i zatrudniające przeszkolonych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest.

Do obowiązków oferenta należy posiadanie lub pozyskanie odpowiedniego wyposażenia technicznego, uprawnień i przeszkolonych pracowników w zakresie pracy przy azbeście.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podstaw nakładów rzeczowych zawartych w przedmiarach robót, czy też Oferenci muszą kosztorys ofertowy sporządzić na tych samych podstawach nakładów rzeczowych co sporządzone zostały przedmiary robót?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany podstaw nakładów rzeczowych zawartych w przedmiarach robót.

Pytanie nr 9

W przedmiarze robót dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu brak pozycji odnośnie transportu materiałów zawierających azbest. Proszę o uzupełnienie

Odpowiedź

Pozycje dotyczące transportu materiałów zawierających azbest w przedmiarze dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu zostały ujęte w pozycjach 1.11, 1.12.

Pytanie nr 10



W przedmiarze robót dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu w pozycjach 1.12, 7.2 oraz w przedmiarze robót dotyczącym Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w pozycji 6.2 brak krotności odnośnie transportu gruzu i śmieci. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Krotności odnośnie transportu gruzu i śmieci:

Podzamcze: Poz. 1.12. - krotność 48, poz. 7.2. - krotność 19.

Ogrodzieniec: Poz. 6.2. - krotność 19

Pytanie nr 11

W przedmiarze robót dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu w pozycji 4.9 oraz w przedmiarze robót dotyczącym Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w pozycji 1.4.7. brak opisu mocowania daszków (drewno, stal, stal nierdzewna). Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Montaż daszków fastlock wykonać za pomocą łączników stalowych:

wg rys. 19, zgodnie z opisem technicznym - punkt 6.2.2 - Ogrodzieniec,

wg rys. 14, zgodnie z opisem technicznym - punkt 7.2.3 - Podzamcze

Pytanie nr 12

W przedmiarze robót dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu w pozycji 2.4.10. proszę o schemat konstrukcji oraz opis materiału (stal, stal nierdzewna).

Odpowiedź

Konstrukcję zadaszenia nad wejściem głównym (poz. 2.4.10) należy wykonać ze stalowych kształtowników zamkniętych prostokątnych o wym. 50x30x4 mm w rozstawie jak dla stanu istniejącego. Łaty drewniane zamienić na stalowe kształtowniki zamknięte o wym. 50x30x4 mm położone na płasko w rozstawie co 50 cm .

Pytanie nr 13

W przedmiarze robót dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu w pozycji 3.14. proszę o schemat konstrukcji, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie belki obwodowej z płyty OSB?

Odpowiedź

Poz. 3.14 Nie dopuszcza się wykonania belki obwodowej z płyt OSB.

Pytanie nr 14

W przedmiarze robót dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu w pozycji 4.17 oraz w przedmiarze robót dotyczącym Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w pozycji 2.33. proszę o uzupełnienie obmiaru o długość i szerokość parapetów.



Odpowiedź

Szerokość parapetów około 40 cm, długości podano poniżej:

Podzamcze: poz. 4.17. - 0,7m-13szt; 2,25-5szt; 1,5-10szt; 2,7m-7szt; 1,85m-4szt; 2,6m-1szt; 2,9m-1szt; 1,7m-7szt; 2,7m-14szt; 1,8m-2szt; 2,4m-2szt; 0,8m-5szt.

Ogrodzienie: poz. 2.33. - 1,5m-22szt; 1,15-14szt; 2,15-10szt; 1,25-5szt; 2,45-7szt; 1,2-15szt.

Pytanie nr 15

W przedmiarze robót dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu w pozycji 5.1.40. proszę o korektę obmiaru z m² na m.

Odpowiedź

W pozycji 5.1.10. omyłkowo wprowadzono obmiar w m², wartość obmiaru jest prawidłowa licząc w metrach (m).

Pytanie nr 16

W przedmiarze robót dotyczącym Szkoły Podstawowej w Podzamczu w pozycjach 5.1.38, 5.2.19, 5.3.14, 6.1.11 oraz w przedmiarze robót dotyczącym Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w pozycjach 5.1.43 oraz 5.3.19. proszę o zestawienie kształtek i złączek gdyż opis w ST wg. Zapotrzebowania jest niewystarczający

Odpowiedź

Kształtki, złączki zostały ujęte w kosztorysie w pozycjach 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, kształtki oraz złączki zostały również ujęte w pozycji 5.1.38 jako uzupełnienie wyżej wymienionych pozycji.

Pytanie nr 17

OBIEKT 1: SP Podzamcze. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie konstrukcji metalowych (podanie ciężaru elementów metalowych, balustrad, podwyższenia balustrad, konstrukcji pod solary).

Odpowiedź

Wykonanie podwyższenia konstrukcji balustrad musi zostać poprzedzone sprawdzeniem stanu balustrad i sprawdzeniem wymiarów na budowie w związku z dopasowaniem wysokości do wymagań warunków technicznych. W związku z powyższym nie ma możliwości sporządzenia precyzyjnego zestawienia materiałów.

Ciężary elementów podano dla 1 kompletu konstrukcji pod solary - W projekcie przewidziano 6 kompletów konstrukcji wsporczych: dwuteownik IPE 160 - L=14,5m - 2 szt =458,2 kg, płaskownik 0,4x4x742cm -27 szt=27 kg.

Pytanie nr 18

OBIEKT 2: MGOK Ogrodzieniec. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie konstrukcji metalowych (podanie ciężaru elementów metalowych, podwyższenia balustrad)

Odpowiedź

Wykonanie podwyższenia konstrukcji balustrad musi zostać poprzedzone sprawdzeniem stanu balustrad i sprawdzeniem wymiarów na budowie w związku z dopasowaniem wysokości do wymagań warunków technicznych. W związku z powyższym nie ma możliwości sporządzenia precyzyjnego zestawienia materiałów.

Pytanie nr 19

OBIEKT 3: Zespół Szkolno-Przedszkolny Ogrodzieniec. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej (załączenie rysunków Aluminiowych daszków nad drzwiami, poz. 33 przedmiar „termomodernizacja”). Jakim materiałem mają być kryte daszki?

Odpowiedź

Aluminiowe daszki kryte poliwęglanem.

Pytanie nr 20

OBIEKT 4: SP Giebło. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej (załączenie rysunków Aluminiowych daszków nad drzwiami, poz. 61 przedmiar „termomodernizacja”). Jakim materiałem mają być kryte daszki?

Odpowiedź

Aluminiowe daszki kryte poliwęglanem.

Pytanie nr 21

Obiekt 2: MGOK Ogrodzieniec. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegółowe rozwiązania okien oddymiających. Pozycje w zestawieniu stolarki 017, 018, 019, 020 np. czy w oknie 017 mają otwierać się wszystkie kwatery ?

Odpowiedź

W oknie 017 mają otwierać się wszystkie kwatery. Okno 018 zgodnie z zestawieniem stolarki nie jest oknem oddymiającym. Okna 019, 020 wykonać jako oddymiające.

Uwaga!

Oferent w celu prawidłowego wykonania oferty winien dokonać wizji obiektu/ów w terenie.

Otrzymują:

1. Oferenci wg rozdzielnika
2. Umieszczenie w BIP
3. a/a

Sporządziła: J. Gąkowska

Z up. BURMISTRZA MIASTA i GMINY
Dariusz Ptas
mgr Dariusz Ptas
SEKRETARZ MIASTA i GMINY