



1. Wysokość pomieszczeń 2,5 m
2. - ściany  $U_c=0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$   
- dach  $U_c=0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$   
- podłoga  $U_c=0,30 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$



**P1]**  
wykładzina Tarkett o grubości 0,2 cm, w sanitarciach  
wywinęta na wysokość 10 cm  
płyta MFP / w sanitarciach płyta Cetris 2,2 cm  
wełna mineralna 15 cm  
blacha trapezowa 16

**P2]**  
membrana dachowa 0,15 cm  
płyta MFP 1,8 cm  
pianka poliuretanowa 15 cm  
folia parozizolacyjna  
blacha ocynkowana lakierowana w układzie kasety

**S1]**  
elewacja zewnętrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006  
izolacja - pianka PUR 12 cm  
elewacja wewnętrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

**S2]**  
elewacja zewnętrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002  
izolacja - styroplan 10 cm  
elewacja wewnętrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

**"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY**  
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B  
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:

GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU - SERCE JURY - ETAP I

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  
OGRODZIEŃC SP. Z O.O.  
UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIEŃC

LOKALIZACJA:  
DZ. NR 625/85, OGRODZIEŃC

NAZWA OBIEKTU:  
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

NAZWA RYSUNKU:  
RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
A	PROJEKTOWAŁA mgr inż. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk	44/LOOKK/2017	
	SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Marcin Kula	24/11/SLOKK	
NR PROJEKTU: AB.640.21.01	DATA: 2021-02	BRANŻA: A	FAZA: PAB
		SKALA: 1:100	FORMAT: A4
		NR RYSUNKU: 16	STRONA:

**WAKPRO**