MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500
Id. zgłoszenia: GIII.6640.171.2021
Jednostka ewidencyjna: 241606_4, Ogrodzieniec - miasto; Obręb: 0001, Ogrodzieniec
Mapa zasadnicza: układ 2000/7: 7.134.07.08.4.4,7.134.07.13.2.2.
Układ wysokości: Kronsztad 86.
Mapa powstała w wyniku pomiaru bezpośredniego oraz wektoryzacji rastra mapy zasadniczej.
Uwaga: Granice ewidencyjne działek przeniesiono z mapy numerycznej otrzymanej z PODGiK Zawiercie.
Mapa może służyć do projektu budynków usytuowanych w odległości mniejszej niż 4.0m od granicy działki.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń infrastruktury podziemnej, które nie zostały zgłoszone do geodezyjnej inwentaryzacji.
Służebności gruntowe w zakresie opracowania nie były badane.
Mapa aktualna na dzień: 02.02.2021 r.

Henryk Bakalarz
Geodeta uprawniony
Nr Upr. 5048 G.U.G.i.K
32 400 Sawiercie; ul. Stefania 8
tel. 506 352 222; NIP: 649-108-44-45

"GONPOL"
Szczepan Gonczerz
42-436 Pilica, Złożeniec 74
NIP 649-213-28-44 Regon 240005477
tel. 693 333 199, 794 633 130

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GIII.6640.171.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Zawierciańskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	Gonpol
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 z dn. 17.02.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Henryk Bakalarz Nr uprawnień 5048



ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1:500

	GRANICA DZIAŁKI
31 274,0 m²	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DZIAŁEK
1 272,0 m² 4,07 %	POWIERZCHNIA ZABUDOWANA (HALE, BUDYNEK SOCJALNY, WIATA)
4 684,4 m² 14,98 %	POWIERZCHNIE UTWARDZONE
25 317,6 m² 80,95 %	POWIERZCHNIE ZIELONE

1	PROJEKTOWANA HALA
450,0 m²	POWIERZCHNIA ZABUDOWY
355,9 m n.p.m.	POZIOM ±0,00
7,38 m	WYSOKOŚĆ BUDYNKU
2	PROJEKTOWANA WIATA
375,0 m²	POWIERZCHNIA ZABUDOWY
355,9 m n.p.m.	POZIOM ±0,00
6,69 m	WYSOKOŚĆ BUDYNKU
3	PROJEKTOWANY GARAŻ
375,0 m²	POWIERZCHNIA ZABUDOWY
355,9 m n.p.m.	POZIOM ±0,00
6,73 m	WYSOKOŚĆ BUDYNKU
4	PROJEKTOWANY BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY
72,0 m²	POWIERZCHNIA ZABUDOWY
355,8 m n.p.m.	POZIOM ±0,00
3,1 m	WYSOKOŚĆ BUDYNKU
5	MIEJSCE CZASOWEGO SKŁADOWANIA SPRASOWANEGO PRODUKTU PRZED OD
6	ŚMIETNIK

355,50	RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANE
P–7	PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
	WJAZD
	WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
	OGRODZENIE PANELOWE 515 mb
	PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE
	POWIERZCHNIE ZIELONE

PRZYŁĄCZA
- elektroenergetyczne (poza zakresem opracowania)
- woda
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU - zawiera się w granicach przedmiotowej działki.
Określono zgodnie z rozporządzeniem "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz.U.2019.1065 t.j.) oraz ustawą „Prawo Budowlane" (Dz.U.2020.1333 t.j.).

LOKALIZACJA



Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów projektowych

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA: GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGRODZIENIEC SP. Z O.O. UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42–440 OGRODZIENIEC

LOKALIZACJA: Dz. 625/85 obręb 0001 OGRODZIENIEC

NAZWA OBIEKTU: BAZA MAGAZYNOWO–TRANSPORTOWA

NAZWA RYSUNKU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
A	PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Katarzyna Pietryka–Chabrzyk	44/LOOKK/2017	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Marcin Kula	24/11/SLOKK	

NR PROJEKTU:	DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:	STRONA:
ZT.640.21.01	2021–11	A	PAB	1:500	A2+	01	