

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont dachu na hali sportowej przy ul. Orzeszkowej w Ogrodzieńcu			
1 d.1	KNR 0-15II 0522-04	Analogia - wymiana wkrętów mocujących pokrycie (przyjęto 50%powierzchni dachu	m2		
		791,05	m2	791,050	
				RAZEM	791,050
2 d.1	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) przyjęto 50%powierzchni dachu	m2		
		791,05	m2	791,050	
				RAZEM	791,050
3 d.1	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		1582,09	m2	1 582,090	
				RAZEM	1 582,090
4 d.1	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
		1582,09	m2	1 582,090	
				RAZEM	1 582,090
5 d.1	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		1582,09	m2	1 582,090	
				RAZEM	1 582,090
6 d.1	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 1 warstwa	m2		
		1582,09	m2	1 582,090	
				RAZEM	1 582,090
7 d.1	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 2 warstwa	m2		
		1582,09	m2	1 582,090	
				RAZEM	1 582,090
8 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - wymiana obróbek blacharskich kominów i kominków wentylacyjnych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000