

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Kosztorys Ofertowy**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UL.ZACHODNIEJ , DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. EWID. NR 2025

W MIEJSCOWOŚCI RYCZÓW KOLONIA

ADRES INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ,  
POWIAT ZAWIERCIAŃSKI  
GMINA OGRODZIENIEC  
DZ. EWID. 2025 OBRĘB 0007

NAZWA INWESTORA: Gmina Ogrodzieniec

ADRES INWESTORA: PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 Ogrodzieniec

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński SKB 9/2009

DATA OPRACOWANIA: październik 2022r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
październik 2022r.

Data zatwierdzenia

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 KONSTRUKCJA JEZDNI Z PODBUDOWĄ	3
2 KONSTRUKCJA ZJAZDÓW NA POSESJE MASY BITUMICZNEJ	3
3 POBOCZA	4
kosztorys	5
1 KONSTRUKCJA JEZDNI Z PODBUDOWĄ	5
2 KONSTRUKCJA ZJAZDÓW NA POSESJE MASY BITUMICZNEJ	5
3 POBOCZA	5

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>KONSTRUKCJA JEZDNI Z PODBUDOWĄ</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
			79 * 3,2	m2	252,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>252,800</b>
2 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			244,90	m2	244,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>244,900</b>
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			79 * 3,1	m2	244,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>244,900</b>
4 d.1	KNR 2-31 1004-04		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			244,9	m2	244,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>244,900</b>
5 d.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			244,9	m2	244,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>244,900</b>
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			79 * 3	m2	237,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>237,000</b>
<b>2</b>			<b>KONSTRUKCJA ZJAZDÓW NA POSESJE MASY BITUMICZNEJ</b>			
7 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			15	m2	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
8 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2		
			15	m2	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
9 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			15	m2	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
10 d.2	KNR 2-31 1004-04		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			15	m2	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
11 d.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			15	m2	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	<b>15,000</b>
<b>3</b>			<b>POBOCZA</b>			
13 d.3	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			79 * 0,2 * 2	m2	31,600	
					RAZEM	<b>31,600</b>
14 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			31,6	m2	31,600	
					RAZEM	<b>31,600</b>

## kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>KONSTRUKCJA JEZDNI Z PODBUDOWĄ</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	79 * 3,2 = 252,800		
2 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	244,900		
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	79 * 3,1 = 244,900		
4 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	244,900		
5 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	244,900		
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	79 * 3 = 237,000		
<b>Razem dział: KONSTRUKCJA JEZDNI Z PODBUDOWĄ</b>						
<b>2</b>		<b>KONSTRUKCJA ZJAZDÓW NA POSESJE MASY BITUMICZNEJ</b>				
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	15,000		
8 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2	15,000		
9 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	15,000		
10 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	15,000		
11 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	15,000		
12 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	15,000		
<b>Razem dział: KONSTRUKCJA ZJAZDÓW NA POSESJE MASY BITUMICZNEJ</b>						
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>				
13 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	79 * 0,2 * 2 = 31,600		
14 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	31,600		
<b>Razem dział: POBOCZA</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						