

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Sala narad I piętro</b>			
1 d.1	KNR 0-14 2010-07	Analogia rozebranie okładziny z płyt G-K na ścianie. krotność 0,5- PO STRONIE INWESTORA Krotność = 0,5	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
4 d.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		9,6	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
5 d.1	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, analogia okładziny ścian jednowarstwowe 75 - 101	m2		
		174,43	m2	174,430	
				RAZEM	174,430
6 d.1	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 z wypełnieniem wełną mineralną	m2		
		20,64	m2	20,640	
				RAZEM	20,640
7 d.1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		6,94 + 32,91	m2	39,850	
				RAZEM	39,850
8 d.1	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		139,38	m2	139,380	
				RAZEM	139,380
9 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą	m2		
		2,52	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
10 d.1	KNR 4-01 0320-01	Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
12 d.1	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe montaż bez kosztów drzwi	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	dostawa	dostawa drzwi aluminiowych przeszklonych dwuskrzydłowych 120 x 205 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2- z kosztami drzwi "100" - 1 szt , "90" - 1 szt	m2		
		3,89	m2	3,890	
				RAZEM	3,890
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		139,38	m2	139,380	
				RAZEM	139,380
16 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		174,43 + 9,6 + 32,91 + 6,94 + 20,64 * 2	m2	265,160	
				RAZEM	265,160
17 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - sufit.	m2		
		139,38	m2	139,380	
				RAZEM	139,380
18 d.1	KNR 2-02 2101-01	analogia - obłożenie ściany, słupów i podciągu imitacją cegły	m2		
		88,54	m2	88,540	
				RAZEM	88,540
19 d.1	KNR 2-02 0907-01	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - analogia wyprawa z betonu architektonicznego	m2		
		44,53 + 27,78 + 9,62 + 24,12 + 29,29 + 20,64 * 2	m2	176,620	
				RAZEM	176,620
20 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - rozebranie parkietu pod ściankę działową	m2		
		8,8 * 0,18	m2	1,584	
				RAZEM	1,584
21 d.1	analiza własna	Cyklinowanie i malowanie parkietu	m2		
		139,38	m2	139,380	
				RAZEM	139,380
22 d.1	analiza własna	Zakup i montaż oświetlenia plafony LED	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
23 d.1	analiza własna	Zakup i montaż gniazdek i włączników elektrycznych ( włączniki podwójne - 2 szt. gniazdka podwójne 8 szt	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.1	KNR 4-01 0318-02	analogia - montaż naświetla PCV w ścianie działowej 1*4 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		<b>Kuchnia</b>			
25 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
26 d.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust analogia rozebranie okładziny ścian z sidingu - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
27 d.2	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza analogia demontaż sufitu z sidingu - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,000
28 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
29 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
30 d.2	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
31 d.2	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania- ściany i sufit	m2		
		34,435 + 6,573	m2	41,008	
				RAZEM	41,008
32 d.2	KNR 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		34,435	m2	34,435	
				RAZEM	34,435
33 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,573	m2	6,573	
				RAZEM	6,573
34 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe systemowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
36 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		21,91 * 3,02	m2	66,168	
				RAZEM	66,168
37 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		21,91 * 3,02	m2	66,168	
				RAZEM	66,168
38 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		34,43 + 7	m2	41,430	
				RAZEM	41,430
39 d.2	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		41,43	m2	41,430	
				RAZEM	41,430
40 d.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		41,43	m2	41,430	
				RAZEM	41,430

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufitu podwieszane	m2		
		41,43	m2	41,430	
				RAZEM	<b>41,430</b>
42 d.2	kalkulacja własna	Demontaż okapu kuchennego PO STRONIE INWESTORA	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	<b>0,000</b>
43 d.2	KNR-W 2-17 0141-06	Okapy wentylacyjne dostawa i montaż okapu gastronomicznego z łapaczem tłuszczu i oświetleniem. Okap ze stali nierdzewnej. Wymiary w rzucie 3,5 x 1,0m, wys. 0,70m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
44 d.2	analiza własna	zakup i montaż oświetlenia - plafony LED	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
45 d.2	analiza własna	zakup i montaż włączników i gniazdek 5 szt gniazdek podw, 4 szt włączników, 1 gniazdo siłowe	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
46 d.2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie podokienników, PCV długości do 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
47 d.2	analiza własna	ponowny montaż urządzeń wyposażenia kuchni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
48 d.3	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - 9,35 mb - PO STRONIE INWESTORA	szt.p rzec.		
		0	szt.p rzec.	0,000	
				RAZEM	<b>0,000</b>
49 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	<b>0,000</b>
50 d.3	KNR 4-01 0349-07	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	<b>0,000</b>
51 d.3	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza analogia demontaż sufitu podw. z sidingu - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	<b>0,000</b>
52 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		37,27	m2	37,270	
				RAZEM	<b>37,270</b>
53 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		146,8	m2	146,800	
				RAZEM	<b>146,800</b>



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	KNR 2-02 0907-01	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie analogia ułożenie betonu architektonicznego	m2		
		146,8	m2	146,800	
				RAZEM	146,800
55 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		37,27	m2	37,270	
				RAZEM	37,270
56 d.3	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		37,27	m2	37,270	
				RAZEM	37,270
57 d.3	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		45,09	m	45,090	
				RAZEM	45,090
58 d.3	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		45,09	m	45,090	
				RAZEM	45,090
59 d.3	KNR 2-14 0916-01	Montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm	kg		
		9,35	kg	9,350	
				RAZEM	9,350
60 d.3	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		24,94	m2	24,940	
				RAZEM	24,940
61 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit podwieszany	m2		
		24,94	m2	24,940	
				RAZEM	24,940
62 d.3	kalkulacja własna	Zakup i montaż gniazdek i włączników (włączniki schodowe 2 szt, gniazdka podwójne - 2 szt)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>4</b>		<b>WC-Parter</b>			
63 d.4	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - PO STRONIE INWESTORA	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000
64 d.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową PO STRONIE INWESTORA	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000
65 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
66 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne plyninowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - ościeżnice	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
67 d.4	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
68 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
69 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
70 d.4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej - PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
71 d.4	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 0.5-2.0 m PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
72 d.4	KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych analogia rozebranie sufitu podwieszanego z sidingu - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
73 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		1,66	m2	1,660	
				RAZEM	1,660
74 d.4	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		1,66	m2	1,660	
				RAZEM	1,660
75 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		1,66	m2	1,660	
				RAZEM	1,660
76 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		12,40	m2	12,400	
				RAZEM	12,400
77 d.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		12,40	m2	12,400	
				RAZEM	12,400
78 d.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		12,40	m2	12,400	
				RAZEM	12,400
79 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
80 d.4	KNR 0-31 0205-04	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
82 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.4	analiza własna	zakup i montaż gniazdek i włączników 2 szt włączników, 1 szt gniazdko podwójne bryzgoszczelne	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1,66	m2	1,660	
				RAZEM	1,660
85 d.4	analiza własna	zakup i montaż przepływowego podgrzewacza wody podumywalkowego moc min 3,5 kW	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>WC-Piętro</b>			
86 d.5	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka PO STRONIE INWESTORA	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000
87 d.5	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową PO STRONIE INWESTORA	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000
88 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
89 d.5	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2- ościeżnice	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
90 d.5	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
91 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
92 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
93 d.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej - PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
94 d.5	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 0.5-2.0 m - PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
95 d.5	KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych analogia rozebranie sufitu podwieszanego z sidingu - PO STRONIE INWESTORA	m2		
		0	m2	0,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,000
96 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
97 d.5	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
98 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
99 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		10,56	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
100 d.5	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		10,56	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
101 d.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		10,56	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
102 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
103 d.5	KNR 0-31 0205-04	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.5	analiza własna	zakup i montaż gniazdek i włączników 1 szt włączników, 1 szt gniazdko podwójne bryzgoszczelne	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
107 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
108 d.5	ajajlizmaj włajsaj	zakup i montaż przepływowego podgrzewacza wody podumywalkowego moc min 3,5kW	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000