

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	Klu cz wyk ona wcz y	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:							
1		Roboty przygotowawcze					
1	KNR 4-01 d.1 0101-03	Zerwanie nawierzchni asfaltowej - analogia			m2		
		150,08			m2	150,080	
						RAZEM	150,080
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie krawężników na podsypce piaskowej			m		
		14,5			m	14,500	
						RAZEM	14,500
3	KNR 2-01 d.1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			m3		
		39,02			m3	39,020	
						RAZEM	39,020
4	KNR 2-01 d.1 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV krotność 10 Krotność = 10			m3		
		39,02			m3	39,020	
						RAZEM	39,020
5	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV			m		
		49,2			m	49,200	
						RAZEM	49,200
6	KNR 2-18 d.1 0501-03	podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka żwirowa			m2		
		150,08			m2	150,080	
						RAZEM	150,080
7	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła			m3		
		1,2			m3	1,200	
						RAZEM	1,200
8	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			m		
		49,2			m	49,200	
						RAZEM	49,200
9	KNR 2-31 d.1 0501-04	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej - analogia nawierzchnia placu			m2		
		150,08			m2	150,080	
						RAZEM	150,080
10	KNR 4-01 d.1 1212-28	analogia. Czyszczenie gruntowanie i malowanie dwukrotne barierki stalowych wokół placu			m		
		161,1			m	161,100	
						RAZEM	161,100
11	KNR 2-01 d.1 0506-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni wzdłuż ułożonego obrzeża			m2		
		60			m2	60,000	
						RAZEM	60,000
12	kalkulacja d.1 indywidualna	Odwóz gruzu			t		
		5			t	5,000	
						RAZEM	5,000