



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



D1 – DACH		
1.	OCYNKOWANA BLACHA PŁASKA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	120 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM
D2 – DACH		
1.	OCYNKOWANA BLACHA PŁASKA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	120 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM
5.	PUSTKA POWIETRZNA	620 MM
6.	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA POD PŁYTĘ LAMINOWANĄ	50 MM
7.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM

S1 – PODŁOGA		
1.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA WIÓROWA	20 MM
5.	WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCV	1,5 MM
S2 – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		
1.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
5.	SYSTEM PANELI WYMIENNYCH KOLOR RAL 7040	1,5 MM

S2.1 – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		
1.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
5.	PODKONSTRUKCJA POD PŁYTĘ G–K	50 MM
6.	PŁYTA G–K	12,5 MM
7.	LACOBEL– PANEL SZKLANY WZÓR PALMY	5 MM
S3 – ŚCIANY WEWNĘTRZNE		
1.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	30 MM
3.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM

S4 – ŚCIANY WEWNĘTRZNE		
1.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
3.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
S5 – ŚCIANA SYSTEMOWA KABINY WC		
1.	ŚCIANA SYSTEMOWA KABINY WC	30 MM
S6 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
1.	LACOBEL– PANEL SZKLANY	5 MM
2.	PŁYTA G–K	12,5 MM
3.	RUSZT POD PŁYTĘ G–K	50 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
5.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
6.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
S7 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
1.	LACOBEL– PANEL SZKLANY	5 MM
2.	PŁYTA G–K	12,5 MM
3.	RUSZT POD PŁYTĘ G–K	50 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
5.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
6.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
7.	RUSZT POD PŁYTĘ G–K	50 MM
8.	PŁYTA G–K	12,5 MM
9.	LACOBEL– PANEL SZKLANY	5 MM

<div>PROJEKT 2K</div> <div>BIURO ARCHYTEKTONICZNE ŁUKASZ KUKUŁA</div> <div>42-290 BLACHOWNIA UL.MŁYŃSKA 39 BIURO: CZĘSTOCHOWA UL.DĄBROWSKIEGO 13 M.4 TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKASZ.KUKULA@GMAIL.COM</div>		
NAZWA PROJEKTU:	PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA W OGRODZIENCU	
ADRES:	NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBREB OGRODZIENIEC JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC	
INWESTOR:	GMINA OGRODZIENIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC	
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A I B-B	
PROJEKTANT: mgr inż.arch.Łukasz Kukuła	Nr upr. proj. 21/SŁOKK/2013	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.Piotr Klar	35/08/SŁOKK	Podpis:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż.arch.Weronika Kruszyna		Podpis:
Stadium:Index:	Branża: ARCHITEKTURA	Data: 07.2021
P.B.	--	Skala: 1:50
		Nr Rys. A-4