


RZUT PARTERU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ- PARTER

L.P.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m2]
0.1.	POM. TECHNICZNE	34,23
0.2.	MAGAZYN PODCHLORWU	6,12
0.3.	MAGAZYN KWAŚU	6,12
0.4.	WC DLA NIEPEŁOSPRAWNYCH	5,34
0.5.	WC DAMSKIE	13,48
0.6.	WC MĘSKIE	13,48
0.7.	POM. RATOWNIKÓW	4,02
0.8.	POM. SOCJALNE PRACOWNIKA UZDATNIAJĄCEGO WODĘ	2,91
0.9.	POM. PORZĄDKOWE	2,5
0.10.	POM. KONTROLI WSTĘPU	2,5
ŁĄCZNIE:		90,71 m²



D1 – DACH		S2 – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		S4 – ŚCIANY WEWNĘTRZNE	
1.	OCYNKOWANA BLACHA PŁASKA	1.	0,6 MM	1.	PEYTA LAMINOWANA
2.	WEŁNA MINERALNA	2.	100 MM	2.	WEŁNA MINERALNA
3.	FOLIA PE	3.	0,1 MM	3.	PEYTA LAMINOWANA
4.	PEYTA LAMINOWANA	4.	10 MM		
S1 – PODŁOGA		5.	SYSTEM PANEŁI WYMIENNYCH KOLOR RAL 7040	1.	ŚCIANA SYSTEMOWA KABINY WC
1.	PEYTA ŻELBETOWA	250 MM		1,5 MM	
2.	FOLIA PE	0,1 MM		PEYTA LAMINOWANA	20 MM
3.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM		WEŁNA MINERALNA	30 MM
4.	WEŁNA MINERALNA	100 MM		PEYTA LAMINOWANA	20 MM
5.	FOLIA PE	0,1 MM			
6.	PEYTA WŁÓWOWA	18 MM			
7.	WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCV	1,5 MM			

<div>PROJEKT 21K</div> <div>BIURO ARCHYTEKTONICZNE ŁUKASZ KUKUŁA</div> <div>42-280 BŁACHOWIA, UL. MŁYNISZA 38 BIURO: CZĘSTOCHOWA, UL. DĄBROWSKIEGO 13 M.4. TEL. 882-883-984 E-MAIL: LUKASZ.KUKULA@GMAIL.COM</div>			
NAZWA PROJEKTU:	PRZEBUDOWA BUDYNKU W OŚRODKU KRĘPA		
ADRES:	NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRÓDZENIEC JEDNOSTKA EWID. OGRÓDZENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRÓDZENIEC		
INWESTOR:	GAJNA OGRÓDZENIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRÓDZENIEC		
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PARTERU - OGRZEWANIE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	Nr upr. proj.:	1795/POOS/11
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Roman Kieślak	Podpis:	1480/POOS/10
OPRACOWUJĄCY:	mgr inż. Marzena Kolanus	Podpis:	
Stadum/Index:	Bransza:	Data:	Skala:
P.B.	SAINTARRIA	07.2021	1:100
		Nr Rys.	S-4