





RZUT PARTERU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ- PARTER

L.P.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m ²]
0.1.	POM. TECHNICZNE	34,23
0.2.	MAGAZYN PODCHLORYNU	6,12
0.3.	MAGAZYN KWAŚU	6,12
0.4.	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,34
0.5.	WC DAMSKIE	13,48
0.6.	WC MĘSKIE	13,48
0.7.	POM. RATOWNIKÓW	4,02
0.8.	POM. SPOŁACZALNE PRACOWNIKA UZDANIARZĄCEGO WODE	
0.9.	POM. PORZĄDKOWE	2,5
0.10.	POM. KONTROLI WSTĘPU	2,5
ŁĄCZNIE:		90,71 m ²



D1 – DACH		S2 – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		S4 – ŚCIANY WEWNĘTRZNE	
1.	OCYNKOWANA BLACHA PŁASKA	0,6 MM	1.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA	100 MM	2.	WEŁNA MINERALNA	100 MM
3.	FOŁIA PE	0,1 MM	3.	FOŁIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM	4.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
S1 – PODŁOGA		5.	SYSTEM PANEŁI WYMENNYCH KOLOR RAL 7040		1,5 MM
1.	PŁYTA ŻELBETOWA	250 MM	S3 – ŚCIANY WEWNĘTRZNE		
2.	FOŁIA PE	0,1 MM	1.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
3.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM	2.	WEŁNA MINERALNA	30 MM
4.	WEŁNA MINERALNA	100 MM	3.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
5.	FOŁIA PE	0,1 MM			
6.	PŁYTA WÓKROWA	18 MM			
7.	WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCV	1,5 MM			

	Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Instalacja wentylacji kanalizacji
	Piony wentylacji kanalizacji wyprowadzić ponad dach zakończyć kominkiem wentylacyjnym

Średnice podejść przyborów
Umywalka Ø50x2,5
Miska ustępowa Ø110x2,6
Wpust podłogowy Ø75x2,5

PROJEKT 2K

BIURO ARCHITEKTONICZNE
ŁUKASZ KUKULA
 42-200 BIAŁOSTOKA, UL. M. WYSKA, 39
 BIURO: CZĘSTOCHOWA, UL. BRODZIKA 13 M.4
 TEL. 82-666-894 E-MAIL: LUKASZ.KUKULA@GMAIL.COM

NAZWA PROJEKTU:		PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA W OGRÓDZIENICU			
ADRES:	NA DZ. NR EWID. 6798/3, OBRĘB OGRÓDZIENIEC JENOSTKA EWID. OGRÓDZIENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRÓDZIENIEC				
INWESTOR:	GMINA OGRÓDZIENIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRÓDZIENIEC				
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ				
PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	Nr upr. proj. 1795/P.OOS/11		Podpis:		
SPRZĄDZAJĄCY: mgr inż. Roman Księżuk	1490/P.OOS/10		Podpis:		
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Marzenna Kolanus	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>		Podpis:		
Stan/umiejscowienie: Branża: SANITARNIA					
P.B.	-	S-3			

PROJEKT OBLĄTY PRZEMIANĄ AUTORSKĄ (C)