RZUT PARTERU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ- PARTER

L.P.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m2]
0.1.	POM. TECHNICZNE	34,23
0.2.	MAGAZYN PODCHLORYNU	6,12
0.3.	MAGAZYN KWASU	6,12
0.4.	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNCH	5,34
0.5.	WC DAMSKIE	13,48
0.6.	WC MĘSKIE	13,48
0.7.	POM. RATOWNIKÓW	4,02
0.8.	POM. SOCJALNE PRACOWNIKA UZDATNIAJĄCEGO WODĘ	2,40
0.9.	POM. PORZĄDKOWE	2,5
0.10.	POM. KONTROLI WSTĘPU	2,5
	ŁĄCZNIE:	90,71 m^2



LEGENDA:

	Instalacja wody zimnej
	Instalacja wody ciepłej
	Instalacja cyrkulacji dn20
20/20PE	Średnice zewnętrzne rur z PEX łączonych poprzez zgrzewanie
	Proj. przepływowy elektryczny podgrzewacz wody, montaż podblatowy. Moc znaminowa/zasilanie 3,5 kW / 230V Wydajność (Δt=30 st.C) (l/min.) 1,7

D1 – DACH		
1.	OCYNKOWANA BLACHA PŁASKA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA	100 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM

S1 – PODŁOGA		
1.	PŁYTA ŻELBETOWA	250 MM
2.	FOLIA PE	0,1 MM
3.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM
4.	WEŁNA MINERALNA	100 MM
5.	FOLIA PE	0,1 MM
6.	PŁYTA WIÓROWA	18 MM
7.	WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCV	1,5 MM

S2 – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		
1.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA	100 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
5.	SYSTEM PANELI WYMIENNYCH KOLOR RAL 7040	1,5 MM

S3 – ŚCIANY WEWNĘTRZNE		
1.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
2.	WEŁNA MINERALNA	30 MM
3.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM

S4 – ŚCIANY WEWNĘTRZNE		
1.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM
2.	WEŁNA MINERALNA	100 MM
3.	PŁYTA LAMINOWANA	20 MM

S5 – ŚCIANA SYSTEMOWA KABINY WC		
1.	ŚCIANA SYSTEMOWA KABINY WC	100 MM

PROJEKT 2K
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ŁUKASZ KUKUŁA
42-290 BLACHOWNIA, UL.MŁYŃSKA 39
BIURO: CZĘSTOCHOWA UL.DĄBROWSKIEGO 13 M.4
TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKAS.KUKULA@GMAIL.COM

NAZWA PROJEKTU:	PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA W OGRODZIEŃCU
ADRES:	NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRODZIENIEC JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC
INWESTOR:	GMINA OGRODZIENIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
TREŚĆ RYSUNKU:	**RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY**

PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	Nr upr. proj. 1795/POOS/11	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Roman Księżnik	1490/POOS/10	Podpis:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Marzena Kolanus		Podpis:

Stadium:	Index:	Branża:	Data:	Skala:	Nr Rys.
P.W.	--	SANITARNA	07.2021	1:100	S-2

PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI ®