


ETAP II



ETAP 0 (REALIZOWANY PRZEZ INWESTORA)

	ROZBIÓRKA CHODNIKÓW, CIĄGÓW PIESZYK, KRAWĘŻNIKÓW, KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWEGO I ASFALTOWEGO UTWARDZENIA TERENU, ISTNIEJĄCEGO BRODZIKA ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO
	ROZBIÓRKA MURU OPOROWEGO
	ROZBIÓRKA ŁAWEK Z OPARCIEM
	ROZBIÓRKA ŁAWEK BEZ OPARCIA
	ROZBIÓRKA NATRYSKU BASENOWEGO
	ROZBIÓRKA KOSZY NA ŚMIECI
	ROZBIÓRKA HUŚTAWKI "WAŻKA"
	ROZBIÓRKA KARUZELI CZTERORAMIENNEJ
	ROZBIÓRKA BUJAKÓW SPRĘŻYNOWYCH
	ROZBIÓRKA PIASKOWNICY
	ROZBIÓRKA ZESTAWU ZABAWOWEGO

ETAP I

	MONTAŻ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA TERENU LINIA KABLOWA TYP YKY 3X2,5MM ²
	MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA NISKIEGO
	MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA, LATARNI LEDOWYCH NA WYDZIELONYM TERENIE BRODZIKA
	MONTAŻ INSTALACJI WODY
	MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
	BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO PRZELEWOWEGO BASENU O WYMIARACH WEWNĘTRZNYCH 6X3X2M WRAZ Z KOMORĄ O WYMIARACH WEWNĘTRZNYCH 4X3X2M.
	BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO NA ŚCIEKI O WYMIARACH WEWNĘTRZNYCH 6X3X2,4M
	BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO NA ŚCIEKI O WYMIARACH WEWNĘTRZNYCH 3X2,4X1,75M
	BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO
	BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO
	MONTAŻ OGRODZENIA SYSTEMOWEGO
	MONTAŻ LINII KABLOWEJ MONITORINGU
	MONTAŻ KAMER MONITORINGU
	UŁOŻENIE OBRZEŻA STANDARDOWEGO 6X20X100CM, KOLOR STANDARD GRAFIT W OBRĘBIE BRODZIKA
	BUDOWA RAMPY WJAZDOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BASENU W SPADKU 5%
	BUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BASENU O WYMIARACH 3X12X66CM
	BUDOWA SCHODÓW PRZEJŚCIOWYCH Z BRODZIKA DO BASENU O WYMIARACH 3X12X66CM
	BUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH O WYMIARACH 4X15X60CM PRZEDZIELONYCH NA 3 CZĘŚCI POCHWYTEM
	BUDOWA RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPADKU 5%
	BUDOWA BRODZIKA WEJŚCIOWEGO "NOGOMYJKI"
	BUDOWA NATRYSKU ZEWNĘTRZNEGO
	UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ DAKOTA BEZ FAZY, KOLOR SZARY - 561,72 m ²
	UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ 3D, KOLOR SZARY - 106,8 m ²
	UŁOŻENIE GRESU BASENOWEGO ANTYPOŚLIZGOWEGO - 14,82 m ²
	BUDOWA MUREKU OPOROWEGO
	MONTAŻ ZEWNĘTRZNYCH SZATNI SYSTEMOWYCH
	MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI
	MONTAŻ URZĄDZENIA WODNEGO "KURTyna WODNA"
	MONTAŻ URZĄDZEŃ WODNYCH "DYSZA MASUJĄCA POZIOMA"
	MONTAŻ URZĄDZEŃ WODNYCH "DYSZA MASUJĄCA PIONOWA"
	MONTAŻ URZĄDZENIA WODNEGO "GRZYBEK"
	MONTAŻ LEŻANEK WODNYCH ZE STYRODURU
	MONTAŻ LEŻANEK WODNYCH Z HYDROMASAŻEM

ETAP II

	UŁOŻENIE OBRZEŻA STANDARDOWEGO 6X20X100CM, KOLOR STANDARD GRAFIT W OBRĘBIE PARKINGU
	UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO, KOLOR STANDARD GRAFIT - 56 szt. W OBRĘBIE PARKINGU
	WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PARKINGU UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ TYPU HOLLAND, KOLOR SZARY - 424,35 m ²
	WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ AŻUR DUŻY, KOLOR SZARY - 78,14 m ²
	PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: WYDZIELONY TEREN BRODZIKA: 443,93 M ² PARKING - 58,42M ²
	PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA WDLUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU ZIELENI
	MONTAŻ PARASOLI PLAŻOWYCH SŁOMKOWYCH
	MONTAŻ LEŻAKÓW O KONSTRUKCJI BETONOWEJ Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR EWID. 6768/3	22 007,00 m ²
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	20 846,19 m ²
POWIERZCHNIA ZAKRESU OPRACOWANIA	2398,55 m ²
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ	624,02 m ²
POWIERZCHNIA ZIELENI URZĄDZONEJ	443,93 m ²
POWIERZCHNIA BRODZIKA	442,40 m ²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	80,15 m ²
POWIERZCHNIA NOGOMYJKI I NATRYSKU	13,77 m ²

PROJEKT 2K

BIURO ARCHITEKTONICZNE
ŁUKASZ KUKULA

42-290 BŁACHOWNIA, UL. MŁYŃSKA 39
BIURO: CZĘSTOCHOWA UL. DĄBROWSKIEGO 13 M.4
TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKASZ.KUKULA@GMAIL.COM

NAZWA PROJEKTU:	PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA W OGRODZIENCU
ADRES:	NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRODZIENIEC JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC
INWESTOR:	GINA OGRODZIENIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
TREŚĆ RYSUNKU:	ETAPY PRAC BUDOWLANYCH

PROJEKTANT: mgr inż.arch.Łukasz Kukula	Nr upr. proj. 21/SŁOKK/2013	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.Piotr Klar	Nr upr. proj. 35/08/SŁOKK	Podpis:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż.arch.Weronika Kruszyna	Nr upr. proj.	Podpis:
Stadium:Index: Branża: Data: Skala: Nr Rys.	P.B. -- ARCHITEKTURA 07.2021 1:250 Z-5	