

GINA OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
tel. (32) 67-09-713, e-mail: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl
NIP: 6492275822, REGON: 276258842

Ogrodzieniec, 25.10.2021 r.

Informacja do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.20.2021 pn. „Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu”

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Według SWZ i przedmiaru w zakres zamówienia wchodzi:

- zakup i montaż oświetlenia LED
- zakup i montaż gniazdek i wyłączników elektr.

Czy powyższe elementy to wymiana istniejących, czy należy wykonać nową instalację ?

Odpowiedź:

Wykonawca winien wycenić montaż nowych lamp, gniazdek, włączników i gniazda siłowego bez wymiany instalacji elektrycznej w następujących pomieszczeniach: Sala narad I piętro, Kuchnia, WC parter i I piętro, klatka schodowa.

W pomieszczeniu powstałym z wydzielenia z dużej sali narad należy dodatkowo wycenić następujące roboty elektryczne :

- ułożenie kabla YdYp 3x2,5 mm² – 60 mb w bruzdach;
- ułożenie kabla YdYp 3x 1,5 mm² – 60 mb w bruzdach;
- w/w kable doprowadzić do pomieszczenia z rozdzielni w garażu (przekucie przez strop);
- do ilości gniazdek przewidzianych w przedmiarze dla Sali narad należy doliczyć 2 szt. gniazdek podwójnych oraz 1 szt. pojedynczego włącznika światła, umieszczonych na nowowbudowanej ścianie działowej.

Pytanie 2

Czy istniejąca instalacja przewodów oraz tablic rozdzielczych spełnia aktualne normy i wymagania ochrony przed porażeniem ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejąca instalacja elektryczna (poza zakresem opisanym w pytaniu 1) nie jest przedmiotem postępowania, a wymieniane elementy nie powodują zmiany obciążenia istniejącej instalacji elektrycznej.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić pozycje nr 20 do 21 przedmiaru w związku z zapisem w SIWZ tj. UWAGA! Zakres prac objętych w/wym. pozycjami został zgłoszony jako szkody poprzedniego wykonawcy do jego ubezpieczyciela

Odpowiedź:

Pozycję nr 20 i 21 przedmiaru należy wycenić zgodnie z zapisami Działu XVII SWZ.

Pytanie 4

Poz.22 przedmiaru – analiza własna zakup i montaż oświetlenia – plafony led. Czy należy wycenić jedynie montaż nowych lamp do istniejących zwisów elektrycznych bez wymiany starej instalacji?

Dodatkowo w przedmiarze ujęto zakup i montaż gniazdek, wyłączników i gniazda siłowego – czy należy montować je do starej instalacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 5

Poz. 24 przedmiaru – prosimy o szkic naświetla PCV w ścianie działowej

Odpowiedź:

Szkic naświetla PCV w ścianie działowej stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 6

Czy demontaż urządzeń wyposażenia kuchni, które należy ponownie zamontować wg. poz. 47 leży po stronie Inwestora, w poz.42 przedmiaru uwzględniono jedynie demontaż okapu kuchennego po stronie Inwestora

Odpowiedź:

Demontaż wyposażenia kuchni leży w całości po stronie Zamawiającego.

Pytanie 7

Czy według poz. 59 przedmiaru należy wycenić montaż balustrad stalowych (jak w przedmiarze) czy balustrad ze stali nierdzewnej (jak w SIWZ pkt. 3b). Dodatkowo w poz. 59 jako ilość podano 9,35 kg natomiast w poz. nr . 40 – demontaż starej balustrady z ilością 9.35 m- proszę o doprecyzowanie ilości.

Odpowiedź:

Wykonawca winien wycenić balustradę nierdzewną zgodnie z zapisami SWZ. Ilość balustrady do montażu wynosi 9,35 m – analogicznie do ilości balustrady zdemontowanej.

Pytanie 8

W poz. 81 uwzględniono jedynie zakup i montaż ustępu na elemencie montażowym. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej elementu montażowego. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Wycena pozycji 81 przedmiaru ma zawierać również koszt elementu montażowego.

Pytanie 9

W poz. 82 uwzględniono zakup i montaż umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym – proszę o doprecyzowanie typu i wymiarów umywalek oraz rodzaju syfonów. Dodatkowo w przedmiarze brak baterii umywalkowych.

Odpowiedź:

Ze względu na bardzo małe wymiary WC należy zamontować małą umywalkę np. o wym. 45x35 cm na półpostumencie z syfonem PCV dostosowanym do montowanego urządzenia. W pozycji 82 należy wycenić także zakup i montaż baterii umywalkowej stojącej.

Pytanie 10

Czy wywóz i utylizacja gruzu pozostaje po stronie Inwestora? W przedmiarze nie uwzględniono wywozu i utylizacji natomiast w projekcie umowy jest zapis - w par.4 pkt 13 i 14 dotyczący wywozu i utylizacji gruzu leżącego po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gruz powstały z robót rozbiórkowych zostanie wywieziony przez Zamawiającego, natomiast materiały odpadowe powstałe podczas prowadzenia robót winny być usunięte z placu budowy przez Wykonawcę.

Pytanie 11

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono braki w dokumentacji, mianowicie brak rysunku zaprojektowanego naświetla (przeszklenia) bez którego niema możliwości prawidłowo wykonać wycenę. Proszę o dostanie ww. rysunku.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.

Pytanie 12

czy byłaby możliwość uzupełnienia postępowania o zestawienie stolarki PVC oraz aluminium

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki PCV oraz aluminium.

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia (dot. odpowiedzi na pytanie nr 1, 4, 8 i 9) Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje następujących zmian:

- 1) w Dziale X ust. 1 SWZ w zakresie terminu związania ofertą:
Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.11.2021 r.
Winno być: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.12.2021 r.;
- 2) w Dziale XII ust. 2 SWZ w zakresie terminu składania ofert:
Było: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2021r. do godz. 10:00
Winno być: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2021 r. do godz. 10:00;
- 3) w Dziale XIII ust. 1 SWZ w zakresie terminu otwarcia ofert:
Było: Rozpoczęcie otwarcia ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 r. o godz. 10:30
Winno być: Rozpoczęcie otwarcia ofert nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godz. 10:30.


W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin odbycia wizji lokalnej na dzień 28 października 2021 r. o godzinie 11:00 (podczas wizji wykonawcy winni podpisać listę obecności przygotowaną przez Zamawiającego). Wykonawcy chcący wziąć

Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu

udział w wizji powinni poinformować o tym fakcie przedstawiciela Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej tel.: (32) 67 09 728 lub (32) 67 09 726.

W załączeniu: szkic naświetla PCV w ścianie działowej oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy



Magdalena Sitek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy