


PRZEKRÓJ A-A



SZ – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		
1.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM
5.	SYSTEM PANELI WYMIENNYCH KOLOR RAL 7040	1,5 MM
SW – ŚCIANY WEWNĘTRZNE		
1.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
3.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM
D1 – DACH		
1.	OCYNKOWANA BLACHA PŁASKA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	120 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA LAMINOWANA	10 MM
P1 – PODŁOGA		
1.	BLACHA OCYNKOWANA	0,6 MM
2.	WEŁNA MINERALNA/STELAŻ–zgodnie z technologią producenta	100 MM
3.	FOLIA PE	0,1 MM
4.	PŁYTA WIÓROWA	20 MM
5.	WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCV	1,5 MM

Jednostka projektowa:			<div>PROJEKT 2K</div> <div>BIURO ARCHITEKTONICZNE</div> <div>ŁUKASZ KUKUŁA</div> <div>42-290 Blachownia, ul. Młyńska 39</div> <div>Biuro: Częstochowa ul. Mielczarskiego 21/23 lok.2</div> <div>tel. 662-963-934 e-mail: lukas.kukula@gmail.com</div>		
Nazwa projektu: Adres:			BUDOWA BUDYNKU SAUNY W OŚRODKU REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWYM KRĘPA W OGRODZIENCU WRAZ ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA FRAGMENTE DZIAŁKI NR EWID. 6768/3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OGRODZENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZENIEC.		
Inwestor:			GMINA OGRODZENIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZENIEC		
Treść rysunku:			PRZEKRÓJ A-A		
Projektant: mgr inż. arch. Łukasz Kukula upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. arch.-budowlanej			Nr upr. proj. 21/SLOKK/2013		Podpis:
Projektant: mgr inż. arch. Piotr Klar upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. arch.-budowlanej			Nr upr. proj. 35/08/SLOKK		Podpis:
Projektant: mgr inż. arch. Weronika Grzybek			Nr upr. proj.		Podpis:
Stadium: P.B.	Index: --	Bronża: ARCHITEKTURA	Data: 01.2022	Skala: 1:50	Nr Rys. A-4
PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI®					