




2-2
skala 1:50



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ							
NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC			RAZEM Ø12 A-III
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m
Płyta P1 – 1 szt.							
	1	12	11900	65	1	65	773.5
	2	12	3900	25	1	25	97.5
	3	12	11900	61	1	61	725.9
	4	12	3900	21	1	21	81.9
	5	12	1652	162	1	162	267.6
RAZEM							1946.4
MASA JEDN. [kg/m] :							0.89
MASA [kg] :							1727.2
MASA CALK. [kg] :							727.2

- Beton: C25/30
- Beton podkładowy: C8/10
- Stal: A-III (34GS)
- OTULINA: 5cm
- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać koordynacji międzybranżowej
- Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z projektantem.

Jednostka projektowa:	PROJEKT 2K BIURO ARCHITEKTONICZNE ŁUKASZ KUKUŁA 42-290 Blachownia, ul. Młyńska 39 Biuro: Częstochowa ul. Miejskiego 21/23 lok.2 tel. 662-953-534 e-mail: lukas.kukula@gmail.com		
Nazwa projektu: Adres:	BUDOWA BUDYNKU SAUNY W OŚRODKU REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWYM KRĘPA W OGRODZIENCU WRAZ ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA FRAGMENTE DZIAŁKI NR EWID. 6768/3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OGRODZENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZENIEC.		
Inwestor:	GMINA OGRODZIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIEC		
Treść rysunku:	PLYTA FUNDAMENTOWA P1		
Projektant: mgr inż. Dariusz Chachulski upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	Nr. upr. proj. SLK/8304/PWBKu/16	Podpis:	
Projektant: mgr inż. Paweł Grzybek upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	Nr. upr. proj. LOD/2976/PWBKu/16	Podpis:	
Projektant:	Nr. upr. proj.	Podpis:	
Stadium: Index: Branża: Data: Skala: Nr Rys.	P.B. -- KONSTRUKCJA 01.2022 1:50 K-1		

PROJEKT OBEJTY PRAWAMI AUTORSKIMI