

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY REMONTOWE</b>					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	27	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-02	32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400</b>
<b>2 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-01	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 50x50mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-02	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.2	2006-01	59.4	m <sup>2</sup>	59.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.400</b>
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1605-07	32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400</b>
8	KNR-W 2-02	Okladziny stropów płytami typu Armstrong	m <sup>2</sup>		
d.2	2005-03	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0822-06	59.4	m <sup>2</sup>	59.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.400</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-02	0.25	m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05	4.1	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2	1019-02	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2	1019-02	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 ROBOTY INSTALACYJNE</b>					
14		Roboty elektryczne	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15		Instalacja wod-kan	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA KUCHNI</b>					
16		Taboret gazowy 2-palnikowy, 1150x600x350mm, 2x9 kW/ EG	szt		
d.4	kałk. własna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17		Stół z basenem jednokomorowym- spawany 800x600x850mm	szt		
d.4	kałk. własna				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	kalk. własna	Piekarnik BOSCH HBA3140S0	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	kalk. własna	Regal nierdzewny gastronomiczny	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	kalk. własna	Stół centralny przelotowy z drzwiami suwanymi, szer. 800-1900mm, gł. 700mm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>