

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe  
**Inwestycja** Przebudowa odcinka drogi - ulica Krótka w Podzamczu

Adres: Krótka  
42-440 Podzamcze

Kody CPV:

**Inwestor:** Gmina Ogrodzieniec  
Plac Wolności 25  
42-440 Ogrodzieniec

**Wykonawca:**

Sporządził: Sławomir Ludwikowski  
Sprawdził:  
Data opracowania: czerwiec 2020

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY DROGOWE			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 0,072	km km	0,072	0,072
2		PODBUDOWA			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 260	m2 m2	260,000	260,000
2.2	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Dodatek za ka de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV KROTNO 3 260	m2 m2	260,000	260,000
2.3	KNR 4-01 0108-0700	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległo do 1 km. Kategoria gruntu IV 260*0,35	m3 m3	91,000	91,000
2.4	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na ka dy nast pny 1 km k9 91	m3 m3	91,000	91,000
2.5	Kalkulacja własna	utyliczacja ziemi i kruszywa 91	m3 m3	91,000	91,000
2.6	KNR 2-31 0103-0500	Mechaniczne profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI 260	m2 m2	260,000	260,000
2.7	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa ods czaj ca w korycie lub na całej szeroko ci drogi. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 260	m2 m2	260,000	260,000
2.8	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 260-(72,2*2*0,15)	m2 m2	238,340	238,340
2.9	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubo warstwy po zag szczeniu 8 cm 260-(72,2*2*0,15)	m2 m2	238,340	238,340
2.10	KNR 2-31 0114-0400	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm grubo ci warstwy ponad 8 cm KROTNO 2 260-(72,2*2*0,15)	m2 m2	238,340	238,340
3		NAWIERZCHNIE			
3.1	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubo ci 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 260-(72,2*2*0,15)	m2 m2	238,340	238,340
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1	KNR 2-01 0506-0800	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii IV. 72,20*2	m2 m2	144,400	144,400
5		OZNAKOWANIE DRÓG			
5.1	Kalkulacja indywidualna	Organizacja ruchu na czas robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6		KRAW NIKI			
6.1	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV 72,20*2	m m	144,400	144,400
6.2	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod kraw niki 0,142*72,2*2	m3 m3	20,505	20,505
6.3	KNR 2-31 0403-0300	Kraw niki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej 72,2+72,2+3,5	m m	147,900	147,900
7		ROBOTY POZOSTAŁE			
7.1	kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl. kpl.	1,000	1,000