

Przedmiar robót

Dzienny Dom Pobytu Seniora. Wewnętrzna instalacja elektryczna.

Data: 2019-07-13
Obiekt: Dzienny dom pobytu seniora.
Zamawiający: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

Stawka roboczogodz.:

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk
VAT

Klasyfikacja CPV

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kwota kosztorysu netto:

VAT:

Kwota kosztorysu brutto:

Słownie:

Zamawiający:
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec

Wykonawca:
Andrzej Mędrecki

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi-40 mm	15		otwór
1.2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	180		m
1.3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	60		szt
1.4 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania	25		szt
1.5 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm	25		m
1.6 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg	1		szt
1.7 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	60		szt
1.8 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ²	1 350		m
1.9 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5 mm ²	25		m
1.10 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi-20	150		m
1.11 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm ² . Przewód antenowy 75-1,05/5,0 i HSGs 3x1,5mm.	154		m
1.12 Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	6		szt
1.13 Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503	6		szt
1.14 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	4		szt
1.15 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe podwójne	21		szt
1.16 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm ² bryzgoszczelne.	12		szt
1.17 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg. Wyłącznik ROP.	1		szt
1.18 Układ zdalnego przeniesienia wskazań - elektryczny. Zestaw do odbioru naziemnego dla 4 odbiorników TV	4		układ
1.19 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa	1		szt
1.20 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, compact. Oprawy awaryjne.	28		kpl
1.21 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana. Oprawa awaryjna zewnętrzna IP65.	2		kpl
1.22 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, compact	52		kpl
1.23 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	2		kpl
1.24 Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych, grunt kategorii I-II	7		m
1.25 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	3		pomiar
1.26 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	22		pomiar