


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIDUJĄCYCH KABLI PODZIEMNYCH



WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace związane z odkrywaniem kabli należy przeprowadzać ręcznie. Na istniejące kable należy założyć rurę ochronną dwudzielną. Długość rury ochronnej winna wynosić - szerokość wykopu plus 1 m po każdej ze stron zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba końce rury ochronnej należy zabezpieczyć przed zamulaniem poprzez uszczelnienie z pianki poliuretanowej na głębokość rury 0,3 m. Rurę osłonową z kablem wmcocować w wykopie, oraz podwiesić na czas robót, a po zakończeniu robót kabel ułożyć na 10 cm podsypce piasku. Taką samą warstwą piasku musi być obsypany kabel po bokach. Górna warstwa piasku po zagęszczeniu musi mieć grubość 20 cm. Każdy kabel zabezpieczyć oddzielną rurą, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwóch lub więcej kabli jedną rurą ochronną. W miejscach założenia rur ochronnych należy uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel należy przykryć taśmą foliową oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu. Występujące skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi urządzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania normy PN-E 76/ 05 125 i PN-E-05100-1 1998.

Podczas prac należy dodatkowo stosować się do indywidualnych uzgodnień Zarządców występujących na terenie przebiegu przyłącza sieci. Kategorycznie zabrania się pracy na kablach pod napięciem.

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:

GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I

WAKPRO

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
OGRODZIEŃC SP. Z O.O.
UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIEŃC

LOKALIZACJA: DZ. NR 625/85, OGRODZIEŃC

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA – INSTALAJA WODOCIĄGOWA

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
IS	PROJEKTOWAŁA mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
	SPRAWDZIŁ mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
NR PROJEKTU: T.640.21.05	DATA: 2021-02	BRANŻA: IS	FAZA: PT
		SKALA: 1:15	FORMAT: A4
		NR RYSUNKU: 20	STRONA: