


# SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE



## Legenda:

Dz - średnica zewnętrzna rurociągu

Sm - szerokość montażowa rurociągu dla rurociągów montowanych poza wykopem 20cm dla rurociągów montowanych w wykopach 40 cm

Gp- grubość podsypki w gruntach piaszczystych 5-10 cm w gruntach kamienistych 15 cm

Mp - minimalne przykrycie rurociągu 150 cm

Spis oznaczeń:

1 - grunt rodzimy niezawierający frakcji kamienistej

2 - drut lokalizacyjny 1,5mm<sup>2</sup> DY 5 cm nad rurociągiem

3 - Rurociąg PE

4 - zasypka gruntem rodzimym bez frakcji kamienistej zagęszczona mechanicznie

5 - taśma lokalizacyjna

6 - zasypka gruntem rodzimym zagęszczona mechanicznie

7 - odtworzenie terenu

**"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY**  
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B  
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:

GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I

**WAKPRO**

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  
OGRODZIEŃC SP. Z O.O.  
UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIEŃC

LOKALIZACJA:  
DZ. NR 625/85, OGRODZIEŃC

NAZWA OBIEKTU:  
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

NAZWA RYSUNKU:  
SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
IS	PROJEKTOWAŁA mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
	SPRAWDZIŁ mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
NR PROJEKTU: T.640.21.05	DATA: 2021-02	BRANŻA: IS	FAZA: PT
		SKALA: 1:100	FORMAT: A4
		NR RYSUNKU: 23	STRONA: