

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Remont dachu budynek ul. Mickiewicza</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1	wycena indywidualna	zafoliowanie płyt azbesto cementowych	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
4 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
6 d.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja eternitu	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
7 d.1	KNR 0-21 4007-03	analogia montaż płyt OSB	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe warstwa podkładowa	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
9 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe warstwa nawiechniowa papa gr 5mm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
10 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
11 d.1	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
12 d.1	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500

## Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Remont dachu budynek ul. Mickiewicza</b>				<b>32 245,95</b>
1 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo- cementowych nie nadających się do użytku	m2	60,000	5,45	327,00
2 d.1	wycena indywidualn a	zafoliowanie płyt azbesto cementowych	m2	60,000	5,00	300,00
3 d.1	KNR-W 4- 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	60,000	8,17	490,20
4 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m	20,000	239,06	4 781,20
5 d.1	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	16,000	13,61	217,76
6 d.1	wycena indywidualn a	Wywóz i utylizacja eternitu	m2	60,000	24,00	1 440,00
7 d.1	KNR 0-21 4007-03	analogia montaż płyt OSB	m2	60,000	221,46	13 287,60
8 d.1	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe warstwa podkładowa	m2	60,000	61,66	3 699,60
9 d.1	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe warstwa nawiechniowa papa gr 5mm	m2	60,000	61,66	3 699,60
10 d.1	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	16,000	163,53	2 616,48
11 d.1	NNRNKB 202 0546- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	8,500	97,62	829,77
12 d.1	NNRNKB 202 0546- 02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	1,000	129,61	129,61
13 d.1	NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m	5,500	77,66	427,13
Razem dział: Remont dachu budynek ul. Mickiewicza						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						