

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
		73.88	m ²	73.880	
				RAZEM	73.880
2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		73.88	m ²	73.880	
				RAZEM	73.880
3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		19.32	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
4	KNR 0-14 2011-06	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 100 - 02	m ²		
		1.75	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.8	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłociepolicynowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		19.32	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- ściany	m ²		
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- sufity	m ²		
		19.32	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
11	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich	m ²		
		19.32	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320