

Wyciąg z przedmiaru robót:

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3		WIATA			
3.1	KNR-W 2-02 0407-0200	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, podwaliny o długości ponad 2 m, przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 0,829	m3 m3	0,829	0,829
3.2	KNR-W 2-02 0408-0600	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m, przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 1,047	m3 m3	1,047	1,047
3.3	KNR-W 2-02 0408-0200	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,763	m3 m3	0,763	0,763
3.4	KNR-W 2-02 0408-0100	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,214	m3 m3	0,214	0,214
3.5	KNR-W 2-02 0407-0400	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy o długości do 2 m, przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 0,532	m3 m3	0,532	0,532
3.6	KNR-W 2-02 0410-0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 92,322	m2 m2	92,322	92,322
3.7	KNR-W 2-02 0505-0300	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe 83,922	m2 m2	83,922	83,922
4		URZĄDZENIA			
4.1	KNNR 2 0107-0700	Betonowanie konstrukcji 3	m3 m3	3,000	3,000
4.2	kalkulacja własna	Kosze parkowe z montażem 2	szt. szt.	2,000	2,000
4.3	kalkulacja własna	Ławki parkowe drewniano żeliwne z montażem 6	szt. szt.	6,000	6,000
4.4	kalkulacja własna	Tablice informacyjne z montażem 2	szt. szt.	2,000	2,000
4.5	kalkulacja własna	Stojak na rowery z montażem 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.6	kalkulacja własna	Stół jako konstrukcja drewniana, z oparciem (drewno konstrukcyjne) – usytuowane w wiatach rekreacyjnych, wykonane jako gotowe elementy. Wymiary: 220x120x80cm elementy ławy łączone na gwoździe (śruby), posadowienie w bezpośrednio w gruncie 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
4.7	kalkulacja własna	ŁAWA Z OPARCIEM _ Ławy jako konstrukcja drewniana, z oparciem – usytuowane w wiatach rekreacyjnych, wykonane jako gotowe elementy. Wymiary: 220x45x40cm 4	kpl. kpl.	4,000	4,000