

SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ciągu dróg gminnych: ul. Piastowskiej i ul. Południowej (636014S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi i składa następujące wyjaśnienia na złożone pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że załączona dokumentacja dotyczy przebudowy 3 ulic: Piastowskiej, Południowej i Spacerowej, natomiast przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy tylko 2 z nich: Piastowskiej i Południowej.

Odpowiedź

Dokumentacja dotyczy wymienionych trzech dróg, natomiast przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy tylko ulic Piastowskiej i Południowej w Ogrodzieńcu.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie wykazu drzew do przesadzenia (16 szt. w ul. Piastowskiej i 25 drzew w ul. Południowej) oraz podanie ich charakterystycznych parametrów: obwodu, średnicy, czy wielkości bryły korzennej.

Odpowiedź

Poniżej przedstawiamy wykaz drzew do przesadzenia na wskazanych ulicach

Ul. Południowa			Ul. Piastowska		
Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Obwód pnia na wysokości 130 cm	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Obwód pnia na wysokości 130 cm
Śliwa purpurowa	24	26, 32, 27, 40, 43, 51, 33, 42, 47, 40, 48, 38, 37, 24, 28, 30, 36, 26, 32, 33, 40, 42, 26, 25,	Śliwa purpurowa	7	46, 23-34, 19-22, 33-28
Jesion	1	22	Jarząb pospolity	8	22, 31, 20, 27, 18, 18, 20, 29,
RAZEM	25			15	

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać pozycji zacięniowanych w przedmiarze, dla których określono jednostkę miary i obmiar, ponieważ są to nagłówki działów (pozycje scalone).

Odpowiedź

Nie należy wyceniać w przedmiarze pozycji zacięniowanych.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy – co w przypadku, gdy zakończenie robót będących przedmiotem Umowy nastąpi w terminie późniejszym, z uwagi na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego uniemożliwiające dokonania tej czynności w oznaczonym terminie?

Odpowiedź

Sposób rozwiązania tego problemu opisany jest w § 11 pkt 1 ppkt 1 lit.e projektu umowy.

Pytanie nr 5

W jakim terminie zgodnie z zapisami Umownymi § 2 ust. 1 Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy?

Odpowiedź

Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy par. 4 ust. 6 projektu umowy: wnosimy o zmianę rozliczenia robót nie ujętych w przedmiarze robót, poprzez ustalenie ich cen na poziomie "średnim", a nie "minimalnym". Powyższe jest podyktowane powszechną praktyką Zamawiających w ustalaniu wartości robót tego rodzaju w innych podobnych postępowaniach.

Odpowiedź

Zapis § 4 ust. 6 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7

Dot. par. 5 ust.1 pkt b) i c) projektu umowy: co w przypadku, gdy przekazywana przez Zamawiającego dokumentacja będzie niekompletna, bądź będzie zawierała wady, których Wykonawca nie mógł ocenić podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Co w przypadku, gdy te okoliczności spowodują powstanie robót dodatkowych, lub zamiennych skutkujących także zmianą terminu wykonania umowy?

Odpowiedź

Roboty dodatkowe przewidziano w § 4 ust. 7 a roboty uzupełniające w § 4 ust. 10 projektu umowy. Możliwości zmiany terminu wykonania umowy zapisano w § 11 projektu umowy.

Pytanie nr 8

Dotyczy. par. 7 ust.2 pkt a) i f) projektu umowy: - Wnosimy o zmianę zapisów, poprzez wykreślenie wyrażenia "opóźnienie/a lub".

Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego.

Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r. III CKN 122/01: "Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie

mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody"

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który we wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla w § 7 ust.2 pkt a) i f) projektu umowy słowa „opóźnienie lub”.

Pytanie nr 9

Dot. D-M-00.00.00 -Wymagania Ogólne 2.1 . Źródła uzyskania materiałów – w jakim terminie Zamawiający zatwierdzi przedłożone wnioski materiałowe przez Wykonawcę ?

Odpowiedź

Zamawiający zatwierdzi przedłożone kompletne wnioski materiałowe w terminie 3 dni roboczych od ich złożenia.

Pytanie nr 10

Wnosimy o zamieszczenie uzgodnień branżowych z gestorami sieci warunkujących możliwość zgłoszenia i przyjęcia pełnienia nadzorów przez gestorów sieci.

Odpowiedź

Uzgodnienia branżowe z właścicielami sieci w załączeniu niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 11

Wnosimy o potwierdzenie konieczności zabudowy zabezpieczeń kabli energetycznych i teletechnicznych rurami dwudzielnymi 110 mm zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedstawienie uzgodnień z gestorami sieci, z których to wynika.

Odpowiedź

Potwierdzamy konieczność zabudowy zabezpieczeń według uzgodnień z punktu powyżej.

Pytanie nr 12

Wnosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź

Tabele robót ziemnych w załączeniu niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 13

Czy w ramach poz. przedmiarowych dotyczących :

a. Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wymianą włączów żeliwnych na włączy samopoziomujące D400,

b. Regulacja pionowa wpustów ulicznych

*Wykonawca ma uwzględnić wymianę poszczególnych elementów korpusu (zwieńczenia)?
Jeżeli tak, to jakie nowe elementy należy ująć w wycenie?*

Odpowiedź

Tak, Wykonawca ma ująć. W wycenie należy ująć: pierścienie wyrównawcze (w tym pierścienie klinowe) z polimerów termoplastycznych pomiędzy trzonem studni kanalizacyjnej i korpusem wpustu lub wjazdu, masy polimerowe uszczelniające, adaptory pod wpusty, oraz komplety wpustów ulicznych z rusztem uchylnym żeliwnym klasy D400 a także wjazdy samopoziomujące klasa D 400 z wkładką tłumiącą w korpusie.

Pytanie nr 14

Wnosimy o uzupełnienie STWiORB dotyczącej wjazdów samopoziomujących załączona D.03.02.01 i powołana przedmiarem nie specyfikuje w.w robót.

Odpowiedź

Należy zabudować wjazdy samopoziomujące klasy D 400 z wkładką tłumiącą w korpusie wentylowany z zamknięciem zgodnie z normą PN – EN 124:2000.

Pytanie nr 15

Czy Wykonawca w wycenie dotyczącej robót kanalizacyjnych (rury, studnie, wpusty) ma uwzględnić wymianę gruntu? STWiORB wyraźnie na to wskazuje (wskaźnik różnoziarnistości, wodoprzepuszczalność, tabela punkt STWiORB D.03.02.01 nr 5.5.6) natomiast brak odniesienia w przedmiarze? Wnosimy o korektę przedmiarów robót i/lub dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Odpowiedź

Zgodnie z wykonaną opinią geotechniczną istniejące grunty spełniają parametry podane w STWiORB.

Pytanie nr 16

Czy w ramach niniejszego zadania zgodnie z zapisem STWiORB D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa punkt 7.1 Wykonawca ma ująć w cenie wykonywanie wylotu do ciekłu – 1 kpl.? Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz STWiORB wraz z przedmiarem.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 17

Zgodnie z zapisem STWiORB D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa punkt 5.5.6 nadsypka piaskowa powinna sięgać do 30 cm powyżej tworzącej rury. Poz. przedmiarowe zawierają grubość 20 cm, wnosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Dla ul. Piastowskiej w pozycji nr 72 – podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym należy zamiast 62,68 m³ wycenić 73,66 m³, a dla ulicy Południowej w pozycji 71 – podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym zamiast 23,16 m³ należy wycenić 27,08m³.

Pytanie nr 18

Czy do wykonania robót związanych z przykanalikami wpustów deszczowych należy przewidzieć rury PVC SDR 34 160 mm? Brak odniesienia w STWiORB w zakresie średnic. Wnosimy o korektę dokumentacji projektowej i STWiORB.

Odpowiedź

Przykanaliki wpustów deszczowych należy wykonać z rur kanalizacyjnych jednorodnych (lite), kielichowe na uszczelkę Typ ciężki "S" (SN8) SDR 34 – grubość ścianki 4,7 mm.

Pytanie nr 19

Wnosimy o zamieszczenie STWiORB związanej z usunięciem/przesadzeniem drzew wraz z dokumentacją określającą zakres, rodzaj, gatunek i średnicę przesadzanych drzew. Powyższe niezbędne jest do prawidłowej wyceny robót oraz zapewnia porównywalność Ofert złożonych przez Wykonawców.

Odpowiedź

Rodzaj, gatunek i średnice przewidzianych do przesadzenia drzew zawiera odpowiedź do pytania nr 2. STWiORB dot. przesadzenia drzew stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 20

Jaki typ oznakowania należy przewidzieć w Ofercie cienkowarstwowe, grubowarstwowe-gładkie, strukturalne? Brak jednoznacznego zapisu w opisie przedmiotu zamówienia (STWiORB a dokumentacja).

Odpowiedź

Typ oznakowania opisany w załączonej do ogłoszenia i SIWZ dokumentacji stałej organizacji ruchu (plik SOR).

Pytanie nr 21

Wnosimy o zmianę technologii robót. Wykonanie oznakowania poziomego barwy białej na wyniesionych przejściach dla pieszych z kostki, skutkować będzie jego nietrwałością, natomiast dopuszczenie – zgodnie z opisem technicznym wyznaczania symboli linii P oznaczających przejście dla pieszych, przejazd do rowerów poprzez kolorystyczne zróżnicowanie materiału nawierzchni zamiast wyznaczania oznakowania farbą barwy białej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami m.in. w zakresie odblaskowości. Powyższe ma ponadto wpływ na okres gwarancji udzielanych przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Bez zmian.

Pytanie nr 22

Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące elementy dotyczące oznakowania poziomego i pionowego tak by właściwie skalkulować Ofertę oraz zapewnić jej porównywalność z innymi Ofertami Wykonawców.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją stałej organizacji ruchu (plik SOR) i pozycjami 10.1.1 i 10.2.1 przedmiaru robót.

Pytanie nr 23

Wnosimy o wyjaśnienia: zgodnie z zapisami STWiORB D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa należy wykonać zaprojektowane studnie 1200 i 1400 mm. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź

Projekt nie obejmuje wykonania studni 1200 i 1400 mm.

Pytanie nr 24

Wnosimy o wyjaśnienia: Czy Wykonawca załączony przedmiar robót ma wypełniać również w poz. dotyczących poszczególnych działów oznaczonych cyframi arabskimi? Pozycje stanowiące podpunkty kolejnych działów powielają (dublują) poz. przedmiarowe w zakresie opisu i ilości (np. 4.2 i 4.2.1 – przedmiar Piastowska). Wnosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź

Pozycje działów nie należy wyceniać – odpowiedź jak w pkt. 3.

Pytanie nr 25

W jakim terminie Zamawiający prześle Wykonawcy dziennik budowy, repery oraz współrzędne głównych punktów trasy wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi zgodnie z zapisem punktu 1.5.1 STWiORB D .00.00.00 Wymagania ogólne?

Odpowiedź

Zamawiający prześle Wykonawcy dziennik budowy z chwilą przekazania placu budowy. Wykonawca po przekazaniu placu budowy zgodnie z zapisami w pkt.1.5.1 STWiORB D.00.00.00 Wymagania ogólne wyznaczy i utrwali punkty główne trasy.

Pytanie nr 26

W nawiązaniu do zapisów Umownych § 4 punkt 4 podpunkt 2) wnosimy o doprecyzowanie zapisu „istotnego zwiększenia wynagrodzenia” i ustalenie konkretnej kwoty wyrażonej PLN lub procentowej w stosunku do wartości Umowy, która będzie powodowała podpisanie Aneksu do Umowy lub będzie podstawą do zawarcia nowego zamówienia.

Odpowiedź

Za „istotne zwiększenie wynagrodzenia” uznajemy kwotę brutto powyżej 30.000,00 zł.

Pytanie nr 27

W nawiązaniu do zapisów Umownych § 4 punkt 9 wnosimy o określenie do jakiej kwoty wartości umowy (wyrażonej w %) Wykonawca będzie mógł rozliczyć zrealizowane i odebrane roboty na podstawie trzech faktur przejściowych?

Odpowiedź

Trzy faktury przejściowe powinny rozliczać 85 % całości kosztów zadania.

Pytanie nr 28

Wnosimy o uzupełnienie zapisów Umownych § 3 punkt 1b) o STWiORB i liczbę egzemplarzy w związku z zapisami SST Wymagania ogólne punkt 1.5.1

Odpowiedź

Zamawiający prześle dokumentację w 1 egz.

Pytanie nr 29

Na jakiej podstawie zgodnie z zapisami ustawy Pr. Bud będzie realizowana objęta umowa inwestycja ZRID, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót?. Wnosimy o zamieszczenie decyzji zezwoleń.

Odpowiedź

W załączeniu przekazujemy Informacje o braku sprzeciwu zgłoszenia robót ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Pytanie nr 30

Dotyczy § 6 punkt 1a) i 1b) Wzoru Umowy. W jakim czasie Zamawiający dokona po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę odbioru robót: zanikających i ulegających zakryciu, częściowych ? Wnosimy o korektę zapisów STWiORB i wzoru Umowy.

Odpowiedź

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych dokonane będą w terminie 3 dni od zgłoszenia.

Pytanie nr 31

Dotyczy § 6 punkt 2 Wzoru Umowy. W jakim czasie Zamawiający dokona po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę odbioru końcowego?. Wnosimy o korektę zapisów STWiORB i wzoru Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający powoła Komisje odbiorową do odbioru końcowego w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i przedstawieniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający potwierdza, że zamieszczona dokumentacja projektowa dla niniejszego postępowania jest kompletna i pozwoli Wykonawcy zrealizować zakres określony Opiszem Przedmiotu Zamówienia ?

Odpowiedź

Tak, jest kompletna.

Pytanie nr 33

Wnosimy o wykreślenie zapisów STWiORB Wymagania ogólne punkt 1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej :
a. projekty zabezpieczenia i przekładek urządzeń obcych zawierające uzgodnienia i nadzory,
b. projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów na czas budowy (dla wszystkich wykopów)
– w zakresie odwodnienia.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z Art. 31 ust.1 Ustawy PZP, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji ponadto zgodnie z Art. 29 ust.1 Ustawy PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w STWiORB Wymagania ogólne punkt 1.5.2.1.

Pytanie nr 34

Wnosimy o zamieszczenie oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz wyników badań ugięć, jako obligatoryjnego opracowania, zgodnie z treścią poniżej przywołanego par. Rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) z późn. zm. § 154. Przebudowa i remont nawierzchni drogi powinny być poprzedzone oceną stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz jej podłoża, wykonaną według zasad określonych w załączniku nr 4 oraz na podstawie wyników badań ugięć nawierzchni. w celu wykazania m.in. poprawności założeń i rozwiązań przyjętych przez Projektanta w aspekcie udzielanej gwarancji przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Zgodnie z oświadczeniem projektanta dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie nr 35

Z uwagi na dosyć krótki termin wyznaczony przez Zamawiającego na przygotowanie i złożenie ofert w przedmiotowym przetargu niniejszym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pytanie nr 36

Wnosimy o zamieszczenie zgodnie z 1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB „Kontraktowych warunków ogólnych” oraz określenie hierarchii dokumentów Kontraktu.

Odpowiedź

Zgodnie z § 1 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego zgodnie z wymaganiami WT2?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 38

Wnosimy o zamieszczenie aktualnej decyzji zezwalającej na usunięcie (przesadzenie) drzew na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zwłaszcza w aspekcie zmiany nr nieruchomości.

Odpowiedź

Stosowny wniosek na przesadzenie drzew został złożony w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

Pytanie nr 39

Czy dokumentacja projektowa zawiera wszelkie uzgodnienia z zarządcami dróg oraz zarządcami sieci ? Wnosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dysponuje składowiskiem odpadów (nadmiar ziemi z wykopów itp.)?.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 41

Przedmiary robót dot. wykonania kanalizacji nie przewidują wymiany gruntu. Co w wypadku gdy materiał do zasyпки wykopu nie będzie spełniał wymogów Pn oraz STWiORB, czy Zamawiający zapłaci za koszt wbudowania nowego materiału odwóz i utylizację gruntu z wykopu ?

Odpowiedź

Przedmiar robót nie przewiduje wymiany gruntu.

Pytanie nr 42

Czy dojścia do przejść dla pieszych powinny zawierać elementy o nawierzchni dotykowej, integracyjnej? Jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie STWiORB oraz przedmiarów wraz z dokumentacją projektową.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 43

Czy w związku z realizacją niniejszego postępowania Wykonawca robót będzie musiał ponosić opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z zapisami SIWZ punk III podpunkt 4j)? Jeżeli tak, prosimy o podanie, których sieci (robót), klas dróg będą dotyczyć opłaty za zajęcie pasa drogowego i w jakiej wysokości/stawce dla poszczególnych jego elementów? Jednocześnie prosimy o korektę przedmiarów robót w tym zakresie. Powyższe zapewni porównywalność ofert złożonych przez Wykonawców.

Odpowiedź

Brak wskazanego punktu III podpunkt 4 j w SIWZ

Załączniki

1. Uzgodnienia z właścicielami sieci
2. Bilans mas ziemnych
3. Informacje o braku sprzeciwu zgłoszenia robót ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
4. STWiORB dot. przesadzenia drzew