

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W WIEJSKIM
=====

OŚRODKU ZDROWIA W GIEBŁE-GMINA OGRODZIEŃC
=====

NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT, KATEGORII ROBÓT WG CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

ADRES WYKONANIA ROBÓT: GIEBŁO UL. DWORSKA 4-GMINA OGRODZIEŃC

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA OGRODZIEŃC PL. WOLNOŚCI 25

DATA OPRACOWANIA PRZEDMIARU: 08.2006R

NAZWA I ADRES

JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE

ZAJĄC ANDRZEJ

42-400 ZAWIERCIE UL. KILINSKIEGO 5/15

AUTOR PRZEDMIARU: ANDRZEJ ZAJĄC

PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE
Andrzej Zajac
ul. Kilińskiego 5/15, 42-400 ZAWIERCIE
Regon: 1549056, Nr zaśw. 567/Z-10/83
NIP 649-141-75-85

OBJEKT: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PRZYCHODNI ZDROWIA W GIEBLE DLA POTRZ-
-EB OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ALGORYTM: 1

$$Kz = (M+Mp) \cdot 0.00\%$$

$$KO = (R+S) \cdot 0.00\%$$

$$Z = (R+S+KO) \cdot 0.00\%$$

$$RAZEM = R+M+Mp+S+KO+Kz+Z$$

W-X. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH OBJEKTU w/g CEN BPR "Sekocenbud", wskaźniki własne
za okresy: R-0, M-0, S-0, T-0

wyk.dn:2006.02.00 str. 1

| Lp. | OPIS | R | M | S | Mp | Kz | KO | Z | RAZEM |
|-----|----------------------------------|---|---|---|----|----|----|---|-------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE. | | | | | | | | |
| 1.1 | ROBOTY MUROWE. | | | | | | | | |
| 1.2 | ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE. | | | | | | | | |
| 1.3 | PODŁOGI I POSADZKI. | | | | | | | | |
| 1.4 | STOLARKA ŚLUSARKA. | | | | | | | | |
| 1.5 | MALOWANIE. | | | | | | | | |
| | RAZEM CZĘŚĆ 1 | | | | | | | | |
| 2. | PODJAZD | | | | | | | | |
| | RAZEM CZĘŚĆ 2 | | | | | | | | |
| 3. | ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACYJNE. | | | | | | | | |
| | RAZEM CZĘŚĆ 3 | | | | | | | | |
| | RAZEM OBJEKT | | | | | | | | |

=====KONIEC WYDRUKU=====

OBIEKT: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PRZYCHODNI ZDROWIA W GIEBLE DLA POTRZ-
-EB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Kod CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz
obiektów użyteczności publicznej

ALGORYTM : 1

$K_z = (M+M_p) \cdot 0.00\%$

$K_D = (R+S) \cdot 0.00\%$

$Z = (R+S+K_D) \cdot 0.00\%$

$RAZEM = R+M+M_p+S+K_D+K_z+Z$

W-1. PRZEDMIAR

ROBOT

wyk.dn:2006.02.00 str. 1

| Lp. | PODST.NAKŁ. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC/UWAGI Jednostka miary | Ilość |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|
|-----|------------------------------------------------------------|-------|

1. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE.

Kod CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz
obiektów użyteczności publicznej

1. 1. ROBOTY MUROWE.

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 10 | KNR 4-01 0348-01-03 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły | 1 m ² | 21.4 |
| 20 | KNR 4-01 0329-01-03 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły | 1 m ³ | 1.45 |
| 30 | KNR 4-01 0354-01-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ² Obmiar: 1,28m x 2,35m = 3,0m ² | 1 m ² | 3.0 |
| 40 | KNR 4-01 0306-01-01 Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/4 cegły | 1 m ² ścianki | 16.92 |
| 50 | KNR 4-01 0306-01-02 Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły Obmiar: 0,97m x 3,35m = 3,25m ² | 1 m ² ścianki | 3.25 |
| 60 | KNR 4-01 0303-01-01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły Obmiar: 0,8m x 2,0m x 2 = 3,2m ² | 1 m ² | 3.2 |

| Lp. | PODST.NAKŁ. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC / UWAGI Jednostka miary | Ilość |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 70 | KNR 4-01 0304-01-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 1 m ³ | 0.8 |
| 80 | KNR 4-01 0313-01-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek Obmiar: 0,15m x 0,33m x 1,2m = 0,18m ³ 0,15m x 0,48m x 1,2m = 0,09" 0,15m x 0,47m x 1,7m = 0,12" Razem: 0,39m ³ ===== | 0.39 |
| 90 | KNR 4-01 0313-01-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczanie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 1 m | 10.0 |
| 100 | KNR 4-01 0313-01-06 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł obsadzenie końców belek stalowych, jako oddzielna robota do I NP 100mm 1 koniec | 20.0 |
| 110 | KNR 4-01 0108-01-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km Obmiar: 36,42m ² x 0,12m = 4,37m ³ 6,53m ² x 0,06m = 0,39" 2,0m ² x 0,12m = 0,24" 1,45m ³ x 1 = 1,45" 0,39m ³ x 1 = 0,39" Razem: 6,84m ³ ===== | 6.84 |
| 120 | KNR 4-01 0108-01-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km. Dopłata za 14km odwozu. (S=14) 1 m ³ | 6.84 |

1. 2. ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE.

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 130 | KNR 4-01 0701-01-05 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m ² z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m ² | 6.5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| Lp. | PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E P R A C / U W A G I Jednostka miary | I l o ś ć |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 140 | KNR 4-01 0711-01-03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostok.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5m ² 1 m ² | 49.94 |
| 150 | KNR 2-02 0829-01-07 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm 1 m ² | 21.5 |
| 160 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 2701-01-01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1 m ² | 3.15 |

1. 3. PODŁOGI I POSADZKI.

Kod CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 170 | KNR 4-01 0811-01-07 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Obmiar: $11,8+12,3+5,3+4,5+1,9+4,34 = 40,14\text{m}^2$ 1 m ² | 40.14 |
| 180 | KNR 4-01 0818-01-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1 m ² | 16.42 |
| 190 | KNR 4-01 0212-01-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15cm- skucie posadzki i wylewki cementowej gr.10cm 1 m ³ | 5.65 |
| 200 | KNR 2-02 0607-01-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 1 m ² | 56.56 |
| 210 | KNR 2-02 1102-01-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 1 m ² | 56.56 |
| 220 | KNR 2-02 1102-01-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm.Dopłata za 2cm [R=2;M=2;S=2] 1 m ² | 56.56 |
| 230 | KNR 2-02 1106-01-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 1 m ² | 56.56 |

| Lp. | PODST.NAKŁ. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC / UWAGI Jednostka miary | I l o ś ć |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 240 | KNR 2-02 1118-01-09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek antypoślizgowych z atestem 30x30 cm Obmiar: 4,35+4,72+3,15+11,68+3,01+2,74+2,45+2,4+3,8+2,54 = 40,84m ² ===== | 1 m ² 40.84 |
| 250 | KNR 2-02 1115-01-01 Warstwy pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15 mm | 1 m ² 16.42 |
| 260 | KNR 2-02 1112-01-01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - rulonowe antypoślizgowe z atestem | 1 m ² 16.42 |
| 270 | KNR 2-02 1113-01-07 Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane | 1 m 18.7 |
| 280 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1115-01-02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej Obmiar: 2,28+1,91+0,61+0,67+2,11+1,15+2,91+1,91+1,91+1,58+1,58+5,62+5,53+0,2+0,38+0,1+0,48+0,1+0,48+1,58+1,12+2,38+2,38+0,48+0,58+0,58+1,48+1,91+1,91+0,51+1,16+1,16+1,97+1,97+1,16+1,16+0,97+1,07+1,2+1,07+1,19+0,97+1,2+0,85+2,78+2,78+0,81+0,8+0,6+0,6+0,6+0,6+1,6 = 45,69m | 1 m 49.65 |

1. 4. STOLARKA ŚLUSARKA.

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 290 | KNR 2-02 1015-01-02 Ościeżnice drewniane zewnętrzne z nadświetlem oszklonym | 1 m 7.26 |
| 300 | KNR 2-02 1015-01-07 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem o powierzchni do 1.0 m ² | 1 m ² 3.0 |
| 310 | KNR 4-01 0320-01-02 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0m ² | 1 m ² 20.4 |
| 320 | KNR 2-02 1017-01-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m ² 0,9x2,0-8szt | 1 m ² 14.4 |
| 330 | KNR 2-02 1017-01-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m ² 1,0x2,0-3szt | 1 m ² 6.0 |

| Lp. | PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ő L N I E N I E P R A C / U W A G I Jednostka miary | I l o ś ć |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 340 | KNR 2-02 1013-01-04 Okna podawcze otwierane pionowo, przystosowane wysokością dla niepełnosprawnych o powierzchni do 0.80 m ² 1 m ² | 0.54 |
| 350 | KNR 2-02 1208-01-03 Balustrady schodowe pochwyt stalowy chromowany na wspornikach 1 m | 11.4 |
| 360 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych), 1040-01-05 Ścianki Al przy wiatrołapie 1 m ² | 3.16 |
| 370 | KNR 4-01 0322-01-01 Obsadzenie w ścianach uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce i WC 1 szt | 12.0 |

1. 5. MALOWANIE.

Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 380 | KNR 4-01 1204-01-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 1 m ² | 3.15 |
| 390 | KNR 4-01 1204-01-02 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 1 m ² | 49.94 |

2. PODJAZD

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 400 | KNR 2-31 0101-01-07 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV Obmiar: 16m x 1,5m = 24m ² 1 m ² | 24.0 |
| 410 | KNR 2-31 0103-01-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV 1 m ² | 24.0 |
| 420 | KNR 2-31 0104-01-01 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1 m ² | 24.0 |
| 430 | KNR 2-31 0105-01-05 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm 1 m ² | 24.0 |
| 440 | KNR 2-31 0511-01-03 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1 m ² | 24.0 |

| Lp. | PODST.NAKŁ. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC / UWAGI Jednostka miary | Ilość |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 450 | KNR 2-31 0407-01-05 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 16m x 2 + 1,5m x 2 = 35m | 1 m 35.0 |
| 460 | KNR 2-02 1209-01-03 Balustrady z pochwytem ze stali nierdzewnej | 1 m 11.5 |

3. ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACYJNE.

Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 470 | KNR 2-15 0221-01-01 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych, profilowanej typu SLIM o szer.60cm, z syfonem | 1 szt 1.0 |
| 480 | KNR 2-15 0224-01-03 Ustępy pojedyncze dla niepełnosprawnych z odpływem z płuczkami i ABS z tworzyw sztucznych lub porcelany np.WABI 503 | 1 kpl 1.0 |
| 490 | KNR 2-15 0208-01-03 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm | 1 podejście 1.0 |
| 500 | KNR 2-15 0208-01-05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm | 1 podejście 1.0 |
| 510 | KNR 2-15 0115-01-02 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych, czasowe, stojące, Dn:15 mm | 1 szt 1.0 |
| 520 | KNR 2-15 0103-01-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o Dn: 15 mm | 1 m 15.0 |
| 530 | KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 0203-01-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 110 mm, połączenia wciskowe | 1 m 10.0 |
| 540 | KNR 2-15 0107-01-01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, o Dn:15 mm | 1 szt 3.0 |

K O N I E C W Y D R U K U