




Przekrój konstrukcyjny przez jezdnię, na odc. km 0+6,00 do 0+148,00
Uwaga
- na odc. km 0+21,00 do 0+29,00 odwodnienie liniowe w osi drogi
- na odc. km 0+0,00 do 0+6,00, jezdnia bez ścieku powierzchniowego
po środku jezdni, a spadki dostosowane do połączenia z istn. nawier-
chnią z betonu asfaltowego




Przekrój konstrukcyjny przez jezdnię, na odc. km 0+148,00 do 0+163,97




Przekrój konstrukcyjny przez jezdnię, na odc. km 0+163,97 do 0+211,10
Uwaga - poszerzenie jezdni od początku do końca łuku



Przekrój konstrukcyjny przez jezdnię, na odc. km 0+211,10 do 0+325,05



nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	
podsyпка cementowo-piaskowa gr.3-4cm	
podbudowa z mieszanki dolomitowej optymalnej 0/63 gr. 20cm	
warstwa piasku gr. 10 cm	1
Razem	42 cm
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	
podsyпка cementowo-piaskowa gr.3-4cm	
podbudowa z mieszanki dolomitowej optymalnej 0/63 gr. 15 cm	
warstwa piasku gr. 5 cm	3
Razem	32 cm
krawężnik beton. najazdowy 15x22 cm	2
ława z betonu C12/15, 25x15 cm	
obrzeże betonowe 8 x25 cm	
podsyпка cem.-piask. gr. 5 cm	4
krawężnik beton. najazdowy 15 x 22 cm na podsyрке cem.-piask.	
ława z betonu C12/15 35 x15 cm z oporem 15x11 cm	5

		PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "PROJSBUD"	42-400 Zawiercie ul. Kresowa 13 tel./fax. 032 6722899
Inwestor	Gmina Ogrodzieniec 42-440 Ogrodzieniec Plac Wolności 25		
Obiekt	Rozbudowa drogi gminnej ul. Krótka w Fugasówce nr dz.1270/1 wraz z odwodnieniem	nr.proj. PD - 8/14	
Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		branża: drogowa
Projektował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94		nr.rys. 4
Opracował	mgr inż. M.Cybul nr upr.UANVIII/83861/145/89		skala 1:50
Opracował	mgr inż.M.Świerczyński nr upr.410/88		
Opracował			